

# Casa padronale della Cascina Trognano

Bascapè (PV)



Link risorsa: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c030-00025/>

Scheda SIRBeC: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c030-00025/>

## CODICI

Unità operativa: 1c030

Numero scheda: 25

Codice scheda: 1c030-00025

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

### NUMERO INTERNO

Riferimento: PVBCT12000

Numero interno: PVBCT12000

### CODICE UNIVOCO DEL BENE CARTA DEL RISCHIO

Codice univoco del bene: PVBCT12000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice bene radice: PVBCT10000

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1c030-00008

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: casa

Qualificazione: rurale

Denominazione: Casa padronale della Cascina Trognano

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018009

Comune: Bascapè

CAP: 27010

Località: Trognano

Indirizzo: Cascina Trognano, 3

Collocazione: Fuori dal centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bascapè

Foglio/Data: 14

Particelle: 24

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE [1 / 2]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

### AMBITO CULTURALE [2 / 2]

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: maestranze locali

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: edificazione

Notizia

Pietro Francesco Prata aveva acquistato dai fratelli Merati nel 1676 la tenuta di Trognano, in cui era già presente la casa da nobile composta da due corpi di fabbrica, fra loro adiacenti, con rispettiva corte. Essa rimase divisa in due proprietà, divisione che continuò anche nei secoli successivi

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1722

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 4]**

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Ristrutturazione della casa padronale, con la realizzazione delle decorazioni del piano superiore

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1676

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1735

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: ala destra

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia

Demolizione dell'estremità del prolungamento dell'edificio dove in seguito è sorto l'oratorio di San Giuseppe. La

demolizione è da collocarsi tra il 1722, anno della realizzazione della mappa teresiana, e il 1723, anno in cui iniziò la costruzione dell'oratorio

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1722

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: ala sinistra

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia: Demolizione del prolungamento dell'edificio che correva lungo la strada antistante la casa padronale

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1869

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Validità: ante

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: corpo principale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. interrato-1; p. t.; p. mezzanino; p. sottotetto

## SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: ala est

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio nel suo complesso con impianto ad U, cortile centrale delimitato da muro di cinta con portale e cancellata in ferro battuto. È costituito da un corpo principale rettangolare con portico al p.t. in 7 campate. Si struttura in p.interrato, p.t., p.mezzanino e p.sottotetto. Perpendicolarmente sul lato est un edificio a pianta rettangolare disposto su due livelli. L'ala ovest opposta alla est è stata separata dalla struttura da un'antica divisione della proprietà e pertanto non presenta accessi sul cortile. I muri portanti e i pilastri sono costituiti da tessitura omogenea in laterizio mentre le colonne con base e capitelli sono in granito rosa di Baveno. Le strutture orizzontali sono composte da volte al p.interrato e p.t., da solai in legno nel p. mezzanino nell'angolo sud ovest e da solai in legno ad orditura doppia o semplice rinforzati da solaio collaborante nell'ala est. La copertura è a padiglione con struttura in legno e sottomanto in pannelle e lastre di ondulate.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: articolato

Forma: a L

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 5]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 5]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

**TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 5]**

Ubicazione: p. t. portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: con base e capitello

Materiali: granito rosa di Baveno

**TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 5]**

Ubicazione: p. t. salone

Tipo di struttura: colonne

Genere: a rocchi

Qualificazione del genere: con base e capitello

Materiali: granito

**TECNICA COSTRUTTIVA [5 / 5]**

Ubicazione: p. t. ala nord-est

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: con capitello

Materiali: granito

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: p. t. sala

**TIPO [1 / 9]**

Genere: volta

Forma: a ombrello

**STRUTTURA [1 / 9]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t. camere angolo sud-est

**TIPO [2 / 9]**

Genere: finta volta

Forma: a padiglione

**STRUTTURA [2 / 9]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. mezzanino sopra il salone

**TIPO [3 / 9]**

Genere: volta

Forma: a padiglione

**STRUTTURA [3 / 9]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero p. interrato

**TIPO [4 / 9]**

Genere: volta

Forma: a botte

**STRUTTURA [4 / 9]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: p. t., portico

**TIPO [5 / 9]**

Genere: volta

Forma: a crociera

**STRUTTURA [5 / 9]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene, ala est

**TIPO [6 / 9]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [6 / 9]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. mezzanino, angolo sud-est

**TIPO [7 / 9]**

Genere: solaio

**STRUTTURA [7 / 9]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: p. t., salone

**TIPO [8 / 9]**

Genere: solaio



### **STRUTTURA [8 / 9]**

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: rimessa

### **TIPO [9 / 9]**

Genere: solaio

### **STRUTTURA [9 / 9]**

Riferimento: intero solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a cinque falde a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: capriate/ travi su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole/ lastre

## **SCALE**

### **SCALE [1 / 6]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: rettilinea

### **SCHEMA STRUTTURALE [1 / 6]**

Riferimento: intera struttura

### **SCALE [2 / 6]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a tre rampe

**SCHEMA STRUTTURALE [2 / 6]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

**SCALE [3 / 6]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

**SCHEMA STRUTTURALE [3 / 6]**

Riferimento: rampe

Tipo: su muri

**SCALE [4 / 6]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 2

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [4 / 6]**

Riferimento: intera struttura

**SCALE [5 / 6]**

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 3

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: rettilinea

**SCALE [6 / 6]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 2

Collocazione: longitudinale

Forma planimetrica: a due rampe

**SCHEMA STRUTTURALE [6 / 6]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 11]**

Ubicazione: p. t., portico

Genere: in battuto

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 11]**

Ubicazione: p. t., salone

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti continui

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 11]**

Ubicazione: p. t., sala

Genere: marmette in cemento

Schema del disegno: a giunti continui

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 11]**

Ubicazione: p. t., vano scala

Genere: in ceramica

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 11]**

Ubicazione: p. mezzanino, angolo sud-est

Genere: medoni in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [6 / 11]**

Ubicazione: p. sottotetto sopra portico

Genere: in medoni in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [7 / 11]**

Ubicazione: p. interrato

Genere: in battuto

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [8 / 11]**

Ubicazione: p. t., ala est

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti continui

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [9 / 11]**

Ubicazione: p. 1, ala est

Genere: a parquet

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [10 / 11]**

Ubicazione: p. 1, ala est

Genere: in ceramica

**PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [11 / 11]**

Ubicazione: rimessa

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

## **ELEMENTI DECORATIVI**

**ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]**

Ubicazione: balcone

Collocazione: esterna

Tipo: balaustrata

Qualificazione del tipo: a balaustri

Materiali: cemento con armatura

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: La copertura non mostra segni di infiltrazioni dal manto e la struttura appare in buone condizioni.

Fonte: osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

I dipinti murari sono interessati da fenomeni di disgregazione, distacco e micro cavillature oltre che da diffusi depositi superficiali. Nel locale sopra il salone gli arredi accatastati alle pareti e alla volta incidono in modo negativo sulla conservazione. Cadute di colore e lesioni interessano le lunette dipinte della sala.

Fonte: osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Gli impianti sono in buone condizioni.

Fonte: osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Alcuni fenomeni di corrosione interessano gli elementi in ferro delle grate al p. 1.

Fonte: osservazione diretta

### STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

I danni sono maggiormente evidenti nella fascia basamentale interessata da fenomeni di umidità di risalita capillare con conseguente formazione di macchie di umidità e di efflorescenze saline in corrispondenza della linea di evaporazione dell'acqua. Il portale d'ingresso e il muro di cinta del cortile soprattutto in corrispondenza dei giunti tra le lastre di copertura sono interessati da muschi e licheni.

Fonte: osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]**

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

In corrispondenza dello zoccolo si osservano fenomeni di disgregazione dell'intonaco, efflorescenze saline e distacchi, conseguenze dell'umidità di risalita nella muratura.

Fonte: osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]**

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

I pavimenti sono in buone condizioni. Si segnalano sconessioni e rotture nei pavimenti in medoni e segni di efflorescenze saline al p.t.

Fonte: osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'orditura lignea e le assi che costituiscono il piano di calpestio nei locali al p. 1 angolo sud-est sono interessati da macchie di umidità per passate infiltrazioni dal manto di copertura. I restanti solai sono in buone condizioni.

Fonte: osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]**

Riferimento alla parte: volte

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Alcune lesioni interessano la volta ad ombrello al p.t. e la volta a botte al p.mezzanino.

Fonte: osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La presenza di macchie di umidità sugli intonaci denuncia la presenza di acqua per risalita capillare nella muratura. Le colonne del portico sono interessate da fenomeni di scagliatura ed erosione anch'esse connesse all'umidità.

Fonte: osservazione diretta

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: Consistenza discreta

Manutenzione: Manutenzione buona

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico non territoriale

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: DLgs 490/1999, art. 5

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 16]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVBCT12D01

Note: Vista nord cortile (2004)

Nome del file: PVBCT12D01.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 16]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVBCT12D02

Note: Dettaglio portico (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVBCT12D02.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 16]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVBCT12D03

Note: Vista sud (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVBCT12D03.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 16]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVBCT12D04

Note: Vista sud-est (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVBCT12D04.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 16]**



Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: PVBCT12F01

Note: Vista nord cortile (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVBCT12F01.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 16]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Vista nord su strada

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVBCT12D05.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 16]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Dettaglio portale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVBCT12D06.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 16]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Vista ovest cortile

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVBCT12D07.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 16]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Interno p. interrato

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVBCT12D08.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 16]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Interno p. t. dettaglio volta

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVBCT12D09.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 16]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Interno p. 1 sopra il salone

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVBCT12D10.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 16]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Interno p. 1 angolo sud-est

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVBCT12D11.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 16]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Dettaglio base colonna

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVBCT12D12.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 16]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Dettaglio scala esterna

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVBCT12D13.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 16]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Interno p. sottotetto

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVBCT12D14.JPG

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 16]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Dettaglio estradosso volta

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVBCT12D15.JPG

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 10]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconometrica

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVBCT12G01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: PVBCT12G01.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 10]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconometrica con mappatura del degrado

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVBCT12G02

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: PVBCT12G02.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 10]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVBCT12T01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: PVBCT12T01.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 10]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVBCT12T02

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: PVBCT12T02.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 10]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: sezione

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVBCT12T03

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: PVBCT12T03.pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 10]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo FTA

Codice identificativo: PVBCT12D01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: PVBCT12D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [7 / 10]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo FTA

Codice identificativo: PVBCT12D02

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: PVBCT12D02.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [8 / 10]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo FTA

Codice identificativo: PVBCT12D03

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: PVBCT12D03.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [9 / 10]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo FTA

Codice identificativo: PVBCT12D04

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: PVBCT12D04.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [10 / 10]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo FTA

Codice identificativo: PVBCT12F01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: PVBCT12F01.jpg

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Data: 2004

Nome [1 / 3]: Vergani, Cristina

Nome [2 / 3]: Marino, Nadia

Nome [3 / 3]: Pagani, Chiara