

Mulino S. Giorgio

Monza (MB)



Link risorsa: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/3m010-00033/>

Scheda SIRBeC: <http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/3m010-00033/>

CODICI

Unità operativa: 3m010

Numero scheda: 33

Codice scheda: 3m010-00033

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

CODICE UNIVOCO DEL BENE CARTA DEL RISCHIO

Codice univoco del bene: MICMG11000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda di livello superiore: MI230-00101

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Definizione tipologica: mulino

Qualificazione: ad acqua

Denominazione: Mulino S. Giorgio

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Molino S. Giorgio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108033

Comune: Monza

CAP: 20900

Indirizzo: Viale Mulini San Giorgio

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: Lungo la roggia Molinara, a ovest del fiume Lambro

Altra località: Parco di Monza

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

CONTESTO

Denominazione: Parco di Monza

Tipologia: Parco

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Monza

Foglio/Data: 6/ 1956

Particelle: 6, 10

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: Canonica, Luigi

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1762-1844

Codice scheda autore: RL010-00527

Sigla per citazione: 00002005

Motivazione dell'attribuzione: bibliografia

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: Tazzini, Giacomo

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1785 (?)-1861

Motivazione dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Il progetto di modifica, dell'ing. Tazzini, è stato redatto negli anni '30 del 1800.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIX

Data: 1805/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

Data: 1838/00/00

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2 parziale

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene è composto da due corpi di fabbrica rettangolari, disposti simmetricamente rispetto alla roggia, caratterizzati da muri perimetrali in laterizio, solai in legno con orditura primaria e secondaria. Le coperture sono in coppi di laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p.t.

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: ceppo di fiume

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a 4 falde

Qualificazione della forma: collegate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 2

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 4]

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a riquadri

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 4]

Ubicazione: p.t.

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 4]

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 4]

Ubicazione: intero bene

Genere: marmette di graniglia

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Ubicazione: portico

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto murale

Qualificazione del tipo: policromo

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Qualificazione del tipo: monocrome

Materiali: muratura intonacata

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolatura

Qualificazione del tipo: monocroma

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Qualificazione del tipo: monocroma

Materiali: muratura intonacata

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: soffitti

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'orditura primaria, secondaria lignea e l'assito, dei due corpi di fabbrica costituenti il mulino, appaiono in buone condizioni di conservazione. Da un esame visivo distanziato, il manto di copertura presenta alcuni coppi leggermente spostati e, a tratti limitati, vegetazione infestante lungo il profilo perimetrale. La copertura del ponticello sulla Roggia Molinara, si presenta in pessime condizioni.

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Le fasce marcapiano presentano mancanze d'intonaco di rivestimento; la zoccolatura in ceppo presenta fenomeni di erosione e disgregazione del materiale. Le decorazioni pittoriche, sotto il portico del prospetto sud del corpo ovest, appaiono degradate per mancanza di manutenzione.

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: Gli infissi del corpo ovest presentano numerose rotture e alcune mancanze.

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Le condizioni degli intonaci interni al corpo est (abitazioni e locali per la raccolta del latte), sono in condizioni migliori

rispetto a quelli del corpo ovest.

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

I prospetti nord (porticati) presentano estese zone con mancanze d'intonaco; l'intonaco di rivestimento dei prospetti lungo la Roggia, presenta alterazione degli strati superficiali e macchie di umidità.

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

L'originaria pavimentazione in cotto del corpo ovest, presenta numerosi medoni rotti ed erosi, quella lapidea del locale al piano terra verso la roggia, presenta estese macchie di umidità; migliori le condizioni delle pavimentazioni in ceramica dei locali nel corpo est, anche se totalmente incoerenti con la tipologia dell'edificio preso in esame.

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: i danni riscontrati nei solai lignei sono causati dalla mancanza di manutenzioni ordinaria

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Lungo i prospetti esterni, dove la muratura in laterizio è lasciata a vista, sono presenti alcune lasioni verticali (corpo est: prospetto est) e alcune rappezzature in malta cementizia. La fascia ineriore delle murature perimetrali presenta tracce di umidità di risalita capillare con fenomeni di erosione del materiale costituente e efflorescenze saline.

Fonte: 2002, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data inizio: non accertata

Data fine: 1986/04/09

Descrizione intervento: Interventi di manutenzione.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo est

Uso: abitazione

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: corpo ovest

Uso: magazzino

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: mulino

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica [1 / 2]: Comune di Milano

Indicazione specifica [2 / 2]: Comune di Monza

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE E PARCO

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, artt. 2, 13

Estremi provvedimento: 2002/09/24

Data notificazione: 2002/09/24

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file: 01491850149196.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: VILLA E PARCO REALE

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/07/15

Data notificazione: 1912/07/15

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file: 01491970149197.pdf

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro / manutenzione straordinaria

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 86/1983 P.T.C. Parco regionale della Valle del Lambro

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: corpo est, vista d'insieme

Nome del file: MICMG110002.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: corpo ovest, vista d'insieme

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MICMG110001.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: corpo est, prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MICMG110003.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Vista d'insieme

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MICMG110004.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: ponte sulla roggia

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MICMG110005.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: ponte sulla roggia

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MICMG110006.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: corpo ovest, portico nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MICMG110007.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: corpo ovest, portico sud, dipinti murali

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MICMG110008.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 9]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: corpo est, prospetto est, particolare del degrado delle strutture murarie

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MICMG110009.jpg

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Scala: 1:2000

Nome del file: MICMG11T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno di rilievo

Note: piante

Scala: 1:200

Codice identificativo: 2

Nome del file: MICMG11T02.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno di rilievo

Note: piante

Scala: 1:200

Codice identificativo: 2

Nome del file: MICMG11T02.dwg

BIBLIOGRAFIA

Titolo libro o rivista: Il Parco Reale di Monza

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: MI230-00199

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2002

Specifiche ente schedatore: Politecnico di Milano

Nome: Tiraboschi, Diego

Referente scientifico: Tiraboschi, Diego

Funzionario responsabile: Pedrazzini, Luisa