

# Chiesa di S. Vincenzo

Tremezzo (CO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/CO250-00234/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/CO250-00234/>

## CODICI

Unità operativa: CO250

Numero scheda: 234

Codice scheda: CO250-00234

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00103361

Ente schedatore: R03/ Provincia di Como

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice bene radice: 0300103361

Codice IDK della scheda di livello superiore: CO250-00233

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Vincenzo

Fonte della denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CO

Nome provincia: Como

Codice ISTAT comune: 013225

Comune: Tremezzo

Indirizzo: Via Regina Teodolinda

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Tremezzo

Foglio/Data: 8/ 1939

Particelle: A

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

L'edificio fu probabilmente costruito nell'XI secolo, reimpiegando per la parte bassa delle strutture murarie grossi blocchi lapidei, provenienti, forse, dallo smantellamento di tombe e strutture romane

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 9]

Secolo: sec. XI

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 9]

Secolo: sec. XII

### **NOTIZIA [2 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: descrizione

Notizia

Dalla Visita Pastorale di Monsignor Feliciano Ninguarda, del 1593, si desume che l'edificio era più corto e più basso dell'attuale, composto da aula coperta con tetto con abside voltata e piccolissimo altare

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 9]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1593/00/00

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 9]**

Secolo: sec. XVI

Data: 1593/00/00

### **NOTIZIA [3 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Nel corso del XVII secolo la chiesa venne radicalmente trasformata. Nel 1699 era in corso la costruzione, sul lato sud, della sacrestia, di modeste dimensioni e a pianta quadrata. E' probabile che contestualmente sia stata modificata e ampliata l'abside, trasformandola da semicircolare in poligonale per collocarvi un nuovo altare e siano state innalzate le pareti della navata per realizzare la nuova copertura a volta. Altri lavori riguardarono la sopraelevazione della pavimentazione, la realizzazione dei tre gradini del presbiterio e l'intonacatura delle murature in pietra a vista

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 9]**

Secolo: sec. XVII

Data: 1699/00/00

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 9]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1735/00/00

Validità: ante

### **NOTIZIA [4 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Nel 1735 venne costruito il portico davanti alla facciata

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 9]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1735/00/00

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 9]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1735/00/00

**NOTIZIA [5 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: abbandono

Notizia

Nel 1847 il Vescovo Pietro Carsana sospese le funzioni religiose a causa dello stato di degrado in cui versava la chiesa

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 9]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1847/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 9]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1883/00/00

**NOTIZIA [6 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nell'ultimo ventennio dell'Ottocento si provvide a rifare il tetto del portico, si riparò il tetto dell'aula e si modificò il portale d'ingresso, realizzando probabilmente l'arco sopra l'architrave, e, infine, si tinteggiarono le pareti

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 9]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1888/00/00

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 9]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1888/00/00

Validità: ca.

**NOTIZIA [7 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1927 la chiesa fu ritinteggiata

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 9]**

Secolo: sec. XX

Data: 1927/00/00

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 9]**

Secolo: sec. XX

Data: 1929/00/00

### **NOTIZIA [8 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: abbandono

Notizia

Nel 1960 venne celebrata l'ultima messa. Nel 1966 l'edificio era già in stato di totale abbandono e alcune strutture di copertura del portico erano pericolanti. Per mancanza di fondi si decise di procedere con piccoli interventi di riparazione e con la demolizione del tetto del portico. Nel 1970 fu sgombrata la sacrestia. L'edificio rimase in stato di abbandono ancora per anni, durante i quali venne rimossa e rubata l'antica lapide del portale d'ingresso e la tela collocata sull'altare. Solo nel 1980 il Comune di Tremezzo avviò le pratiche per il restauro della chiesetta

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 9]**

Secolo: sec. XX

Data: 1960/00/00

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 9]**

Secolo: sec. XX

Data: 1980/00/00

### **NOTIZIA [9 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: progettazione

Notizia

Dal 1993 il complesso architettonico è in comodato d'uso all'avvocato Ezio Antonini, promotore di interventi di restauro dell'edificio finalizzati alla riapertura al culto; nel 1996 ha avviato le pratiche per il ripristino della copertura e della pavimentazione del portico. I lavori di restauro, progettati nel 1995 dallo Studio di Architettura e Urbanistica di Gaetano Lisciandra di Milano su rilievi dello Studio Tecnico Geom. Valerio Gilardoni di Lenno, sono tutt'ora in corso e se ne prevede la conclusione nel 2007

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 9]**

Secolo: sec. XX

Data: 1993/00/00

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 9]**

Secolo: sec. XX

Data: 1995/00/00

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: ad aula

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Alla chiesa si accede dalla vecchia Via Regina attraverso un piccolo portale e una scalinata in pietra e ciottoli; preceduta da un piccolo portico quadrangolare, si sviluppa con pianta ad aula e abside poligonale; la copertura è a tetto con struttura in legno e manto in lastre di pietra sull'aula e coppi sull'abside. Le strutture murarie sono in blocchi squadri di pietra di Moltrasio posati a filari regolari non omogenei; nella parte bassa delle murature sono visibili grossi elementi lapidei di reimpiego.

## PIANTA

Riferimento alla parte: portico

### PIANTA [1 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: corpo principale

### PIANTA [2 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: presbiterio

### PIANTA [3 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: abside

### PIANTA [4 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: poligonale

## STRUTTURE VERTICALI

## **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari non omogenei

Materiali: pietra di Moltrasio

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: corpo principale

### **TIPO [1 / 3]**

Genere: volta

Forma: a botte

### **STRUTTURA [1 / 3]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

### **TIPO [2 / 3]**

Genere: volta

Forma: a botte

### **STRUTTURA [2 / 3]**

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside

### **TIPO [3 / 3]**

Genere: volta

Forma: a ombrello

### **STRUTTURA [3 / 3]**

Riferimento: intera volta

## **COPERTURE**

Ubicazione: corpo principale

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

### **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: travatura su muri

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]**

Ubicazione: portico

Genere: in pietra

Schema del disegno: lastre rettangolari a giunti sfalsati

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]**

Ubicazione: corpo principale

Genere: in pietra

Schema del disegno: lastre rettangolari a giunti sfalsati in diagonale

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]**

Ubicazione: presbiterio

Genere: in pietra

Schema del disegno: lastre quadrate in diagonale

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]**

Collocazione: interna

### **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]**

Collocazione: interna

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2006/02/18

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: sono in corso interventi di restauro

Fonte: indagine visiva

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1988/00/00

Data fine: 1988/00/00

Note

<CONV302> RSTT=demolizione della sacrestia/ demolizione degli intonaci/ riapertura di tre monofore strombate/ sigillatura delle fessurazioni/ pulizia del cortiletto del portico e recupero dell'acciottolato/ riparazione del tetto dell'abside e revisione dei canali di gronda/ sostituzione dei serramenti/ intonacatura delle pareti interne/ rimozione della pavimentazione e rinvenimento dell'abside romanica/ rappezzo dell'intonaco della volta

### RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1990/00/00

Descrizione intervento: posa del pavimento/ tinteggiatura delle pareti interne/ verniciatura dei serramenti

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Stefano, Lenno

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. VINCENZO

Indirizzo da vincolo: FRAZIONE PORTEZZA

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/05/26

Data notificazione: 1912/05/26

Codice ICR: 2RTI0130412AAAA

Nome del file: 02584120258412.pdf

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Aree Pubbliche destinate ad attrezzature collettive

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO250-00234D01

Note: facciata

Nome del file: CO250-00234D01

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO250-00234D02

Note: vista di scorcio

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO250-00234D02

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO250-00234D03

Note: interno, vista dall'ingresso

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO250-00234D03

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2006/00/00

Codice identificativo: CO250-00234D04

Note: interno, presbiterio, volta

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO250-00234D04

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: CO250-00234D05

Note: vista da nord ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file: CO250-00234D05

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Percorso relativo del file: ville\Provincia Como\como 5\Allegati

Nome del file: CO250-00234\_1 Model (1).pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta scala 1:50

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: 2

Percorso relativo del file: ville\Provincia Como\como 5\Allegati

Nome del file: CO250-00234\_2 Model (1).pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: pianta delle coperture scala 1:50

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: 3

Percorso relativo del file: ville\Provincia Como\como 5\Allegati

Nome del file: CO250-00234\_3 Model (1).pdf

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 4]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: sezione longitudinale scala 1:100

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: 4

Percorso relativo del file: ville\Provincia Como\como 5\Allegati

Nome del file: CO250-00234\_4 Model (1).pdf

**BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Spiriti A.

Titolo libro o rivista: Alpi Lepontine Meridionali

Titolo contributo: Tremezzo

Luogo di edizione: Como

Anno di edizione: 1994

Codice scheda bibliografia: CO250-00031

**BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Ostinelli P./ Sebastiani S.

Titolo contributo

Chiesetta di S. Vincenzo, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, Corso di Restauro Architettonico A. A. 1995-1996

Codice scheda bibliografia: CO250-00043

---

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Data: 2006

Specifiche ente schedatore: Provincia di Como

Nome: Catalano, Michela

Referente scientifico: Catalano, Michela

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Data: 2010

Nome: Galli, Maria

Ente: Provincia di Como

Funzionario responsabile: Capitani, Michela