

# Cascina Trognano - complesso

Bascapè (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c030-00008/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c030-00008/>

## **CODICI**

Unità operativa: 1c030

Numero scheda: 8

Codice scheda: 1c030-00008

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

### **NUMERO INTERNO**

Riferimento: PVBCT10000

Numero interno: PVBCT10000

### **CODICE UNIVOCO DEL BENE CARTA DEL RISCHIO**

Codice univoco del bene: PVBCT10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

## **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Definizione tipologica: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Trognano - complesso

## **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018009

Comune: Bascapè

CAP: 27010

Località: Trognano

Indirizzo: Cascina Trognano, 3

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bascapè

Foglio/Data: 14

Particelle [1 / 11]: A

Particelle [2 / 11]: 24

Particelle [3 / 11]: 25

Particelle [4 / 11]: 26

Particelle [5 / 11]: 27

Particelle [6 / 11]: 65

Particelle [7 / 11]: 64

Particelle [8 / 11]: 63

Particelle [9 / 11]: 28

Particelle [10 / 11]: 29

Particelle [11 / 11]: 60

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE [1 / 4]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

### AMBITO CULTURALE [2 / 4]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

**AMBITO CULTURALE [3 / 4]**

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze locali

**AMBITO CULTURALE [4 / 4]**

Riferimento all'intervento: ampliamento

Denominazione: maestranze locali

## NOTIZIE STORICHE

**NOTIZIA [1 / 8]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: edificazione

Notizia

Edificazione della casa padronale (già esistente nel 1676, all'epoca dell'acquisto da parte di Pietro Francesco Prata), di un edificio corrispondente all'attuale casa del lattaio, di una pila e di un portico sul lato nord-est della corte rurale, di quattro edifici preesistenti dove oggi sorgono lo stallone e la casa del fabbro. All'epoca della realizzazione del Catasto di Carlo VI, erano anche presenti tre edifici all'interno della corte delle case coloniche, di cui uno ad angolo di fronte alla casa del fabbro

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: prima metà

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1722

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Pietro Francesco Prata acquista dai fratelli Merati nel 1676 la tenuta di Trognano, in cui era già presente la casa da nobile composta da due corpi di fabbrica, fra loro adiacenti, con rispettiva corte. Essa rimase divisa in due proprietà, divisione che continuò anche nei secoli successivi

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1676

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1676

**NOTIZIA [3 / 8]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Acquisto da parte della Divinità di alcuni terreni in Trognano. Acquisto dal Luogo Pio di Santa Corona nel 1721 di alcuni beni il cui livellario era Massimo Merati; acquisto da Giuseppe Ludovico Porro nel 1731 di 558 pertiche. Nel 1735 Giuseppe Prata lasciò in eredità alla Divinità 923 pertiche a Trognano

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1721

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1735

Validità: ante

**NOTIZIA [4 / 8]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Ampliamento dell'attuale casa del fabbro, costruzione del portichetto della pila, che collega i due edifici già esistenti nel Settecento. Riedificazione dell'edificio della pila (1842). Costruzione del lungo corpo di fabbrica lungo la strada, comprendente un edificio preesistente alla porcilaia, la casa del lattaio (1840), la stalla per i buoi, il nucleo originario dello stallone

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1722

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1869

Validità: ante

**NOTIZIA [5 / 8]**

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: edificazione

Notizia: Edificazione dell'oratorio di San Giuseppe, voluto da Giuseppe Prata

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1726

Validità: ante

**NOTIZIA [6 / 8]**

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia: Demolizione del braccio est della casa padronale, che si collegava con il lato dell'oratorio

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1869

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Validità: ante

**NOTIZIA [7 / 8]**

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Costruzione della stalletta delle manze, della porcilaia, dello stallino, della casa del fabbro nelle forme attuali, delle case coloniche, dei portici antistanti, del portico dell'aia, della casa del cappellano. Ampliamento dello stallone (1896).  
Costruzione delle strutture per il ricovero degli animali al centro della corte rustica

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1869

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Validità: ante

**NOTIZIA [8 / 8]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia: Demolizione degli edifici che si trovavano ai lati delle case coloniali

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1869

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Validità: ante

**SPAZI**

**SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 17]**

Riferimento: esedra

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

**SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 17]**

Riferimento: ex casa del fabbro

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

**SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 17]**

Riferimento: casa colonica

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

**SUDDIVISIONE INTERNA [4 / 17]**

Riferimento: casa padronale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 4

Tipo di piani: p. interrato-1; p. t.; p. 1; p. sottotetto

**SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 17]**

Riferimento: ex casa del cappellano

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

**SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 17]**

Riferimento: ex casa del lattaio

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

**SUDDIVISIONE INTERNA [7 / 17]**

Riferimento: ex stalla della corte colonica

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui



Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

**SUDDIVISIONE INTERNA [8 / 17]**

Riferimento: oratorio

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: navata unica

**SUDDIVISIONE INTERNA [9 / 17]**

Riferimento: pila

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

**SUDDIVISIONE INTERNA [10 / 17]**

Riferimento: porcilaia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

**SUDDIVISIONE INTERNA [11 / 17]**

Riferimento: ex portichetto della pila

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

**SUDDIVISIONE INTERNA [12 / 17]**

Riferimento: portico

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

**SUDDIVISIONE INTERNA [13 / 17]**

Riferimento: stalletta delle manze

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [14 / 17]**

Riferimento: stallino

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [15 / 17]**

Riferimento: stallone

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [16 / 17]**

Riferimento: ex stalla dei buoi

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. sottotetto

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [17 / 17]**

Riferimento: portico dell'aia

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Il complesso è costituito da nuclei di edifici suddivisi per funzione. Lungo la via che porta a Riozzo si sviluppa il corpo padronale costituito da oratorio, casa del cappellano e villa. Sul retro della villa si trova l'aia delimitata a nord da un portico e ad ovest da un nuovo edificio per il ricovero dei mezzi di lavoro. Sul lato opposto della strada di fronte all'oratorio nel muro di cinta che delimita la corte rustica è inserita l'esedra. Lungo il lato strada della corte rustica si dispongono la ex casa del lattaio con annesso l'edificio della pesa, la ex stalletta dei buoi, lo stallone e, oltre, la casa del fabbro. Il lato est è delimitato dalla pila con il portichetto, dai portici e dalla stalletta della manze. A sud, di fronte alla pila si colloca lo stallino e, tra quest'ultimo e l'esedra, le porcilaie. Ad ovest della villa oltre una strada sterrata si trova la corte colonica costituita dalle case coloniche con doppio loggiato e di fronte dai rustici con il forno.

## **CONSERVAZIONE**

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 17]**

Riferimento alla parte: casa colonica

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'edificio è in buone condizioni dal punto di vista strutturale mentre si segnalano danni che riguardano più l'aspetto superficiale degli elementi dovuti all'umidità di risalita e al dilavamento ben evidente nei prospetti est ed ovest privi dello sporto di gronda. Segni di infiltrazioni dalla copertura sono visibili sul solaio all'ultimo livello del vano scala.

Fonte: osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 17]**

Riferimento alla parte: portico dell'aia

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio presenta alcune lesioni ad andamento verticale nella muratura di tamponamento a sud. Fenomeni di umidità di risalita sono riscontrabili sugli intonaci alla base della muratura per un'altezza di circa 2 m. Sconnessioni nel manto in tegole marsigliesi con conseguenti infiltrazioni.

Fonte: osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 17]**

Riferimento alla parte: stalletta delle manze

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio è in buone condizioni dal punto di vista strutturale mentre si segnalano danni che riguardano più l'aspetto superficiale degli elementi dovuti principalmente all'uso connesso alla forte presenza di nitrati, all'elevata presenza di umidità di condensa e di risalita. Segni di infiltrazioni d'acqua dalla copertura per sconnessioni del manto dovute alla presenza dei piccioni.

Fonte: osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 17]**

Riferimento alla parte: stallino

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio è in buone condizioni dal punto di vista strutturale mentre si segnalano danni che riguardano più l'aspetto superficiale degli elementi dovuti principalmente all'uso connesso alla forte presenza di nitrati, all'elevata presenza di umidità di condensa e di risalita.

Fonte: osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 17]**

Riferimento alla parte: stallone

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'edificio è in buone condizioni dal punto di vista strutturale mentre si segnalano danni che riguardano gli intonaci interni dovuti principalmente all'uso connesso alla forte presenza di nitrati, all'elevata presenza di umidità di condensa e di risalita. All'esterno maggiormente evidenti nella fascia basamentale danni da umidità di risalita nella muratura.

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 17]**

Riferimento alla parte: casa padronale

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'edificio, oggetto di diversi interventi di riadattamento, è ben conservato. Non vi sono problemi di tipo strutturale se non alcune lesioni a carico delle volte. I danni maggiori riguardano l'aspetto più superficiale degli elementi connessi a problemi di umidità come distacchi degli intonaci, sia interni che esterni, scagliature alla base delle colonne e soprattutto distacchi, lacune, cadute di colore nelle decorazioni. Presenza di muschi e licheni sul muro di cinta e portale d'ingresso.

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 17]**

Riferimento alla parte: esedra

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

La struttura costituente l'elemento è in discrete condizioni anche se sono ben evidenti fuoripiombo nei pilastri. La muratura è interessata da fenomeni di umidità di risalita e di dilavamento che si manifestano nei rivestimenti con macchie, distacchi e fenomeni di erosione. Depositi di muschi e licheni sono concentrati nei punti di percolazione dell'acqua in corrispondenza dei giunti tra le lastre di copertura.

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 17]**

Riferimento alla parte: ex casa del cappellano

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio è in buone condizioni dal punto di vista strutturale mentre si segnalano danni che riguardano l'aspetto superficiale degli elementi dovuti all'umidità di risalita e al dilavamento ben evidente nei prospetti est ed ovest privi dello sporto di gronda. Segni di infiltrazioni dalla copertura sono visibili sul solaio all'ultimo livello del vano scala.

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 17]**

Riferimento alla parte: ex casa del fabbro

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

L'edificio ispezionabile solo in parte appare in buone condizioni. I danni visibili all'esterno riguardano gli intonaci e sono connessi a problemi di umidità di risalita.

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 17]**

Riferimento alla parte: ex casa del lattaio

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio mostra alcune lesioni in corrispondenza dei voltini delle finestre, negli ammorsamenti tra i setti murari e in particolare sopra le porte al p.1. Fenomeni di umidità di infiltrazione interessano la parte superiore in prossimità della copertura mentre al p.t. i danni da umidità sono dovuti alla risalita d'acqua per capillarità.

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 17]**

Riferimento alla parte: ex pila

Data: 2004

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

L'edificio mostra delle lesioni nella muratura concentrate sulla parete est e fenomeni di erosione a sud dove la muratura è ormai priva dello strato di protezione. Segni di infiltrazione dal manto sono visibili sul pianellato nel sottotetto. Le strutture orizzontali sono interessate soprattutto da fenomeni di condensa a causa dell'uso a porcile del p.t.

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 17]**

Riferimento alla parte: ex portichetto della pila

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio presenta di macchie di umidità sugli intonaci dovute alla presenza di acqua per risalita capillare e di infiltrazione nella muratura. I tamponamenti in mattoni forati sono erosi dall'azione dell'umidità.

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 17]**

Riferimento alla parte: ex portico

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio è in buone condizioni dal punto di vista strutturale mentre si segnalano danni che riguardano più l'aspetto superficiale degli elementi dovuti principalmente all'uso connesso alla forte presenza di nitrati e all'elevata presenza di umidità di risalita.

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [14 / 17]**

Riferimento alla parte: ex stalla della corte colonica

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio è in discrete condizioni dal punto di vista strutturale; si osservano fenomeni di erosione e disgregazione soprattutto nelle zone ormai prive del rivestimento. Al p.t. i danni da umidità sono dovuti alla risalita d'acqua per capillarità. Sono presenti patine biologiche aderenti alla muratura. Nei solai sono a vista parte dei ferri costituenti la nuova struttura in cemento.

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [15 / 17]**

Riferimento alla parte: ex stalla per i buoi

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio ispezionabile solo esternamente mostra danni ai rivestimenti connessi alla presenza di acqua di risalita nella muratura. Il degrado è maggiormente evidente nella fascia basamentale fino alla quota di circa 2 m con conseguente formazione di macchie di umidità e di efflorescenze saline in corrispondenza della linea di evaporazione dell'acqua.

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [16 / 17]**

Riferimento alla parte: oratorio

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio esternamente appare in discrete condizioni; si rilevano fenomeni di dilavamento che interessano la muratura e l'intonaco di rivestimento esterno. La fascia basamentale è interessata da fenomeni di umidità di risalita capillare con conseguente formazione di macchie di umidità e di efflorescenze saline in corrispondenza della linea di evaporazione dell'acqua. Le decorazioni esterne sono interessate soprattutto da fenomeni di disgregazione.

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [17 / 17]**

Riferimento alla parte: porcilaia

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

L'edificio è in discrete condizioni. Il rivestimento esterno delle strutture verticali è quasi completamente scomparso. Dilavamento, umidità di risalita e conseguenti distacchi hanno lasciato a nudo la muratura. La mancanza di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche aggrava le condizioni. All'interno fenomeni di condensa, presenza di nitrati, depositi più o meno coerenti riguardano tutte le superfici.

Fonte: osservazione diretta

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1978/00/00

Data fine: 1978/00/00

Descrizione intervento: Costruzione della stalla dell'aia.

## UTILIZZAZIONI

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico non territoriale

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: Chiesa sussidiaria di Trognano

Tipo provvedimento: L. 364/1909, art. 5

Estremi provvedimento: 1914/01/27

Estensione del vincolo: oratorio

Codice ICR: 2RTI0180026AAAA

Nome del file: 02367680236768.pdf

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVBCT10D01

Note: Vista est (2004)

Nome del file: PVBCT10D01.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVBCT10D02

Note: Vista est, esedra, porcilaia, stallino, pila (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVBCT10D02.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVBCT10D03

Note: Vista est, esedra, porcilaia, stallino, pila (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVBCT10D03.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: PVBCT10D04

Note: Vista nord, oratorio, casa del cappellano, esedra, porcilaia (2004)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVBCT10D04.JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale



Note: Vista nord oratorio, pila, portichetto della pila, portico

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVBCT10D05.JPG

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: Immagine digitale

Note: Vista nord portico, stalletta, silos

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Nome del file: PVBCT10D06.JPG

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: ALPE, Fotografie immobili

Collocazione: Busta 69, fotogrammi 29-30, 625-27, 863-64, 926-27

Note: Fotografie risalenti agli anni 1958-60

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTE

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: stralcio foglio catastale, scala 1:1000

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVBCT10T01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: PVBCT10T01.pdf

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: planimetria con individuazione beni componenti

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVBCT10T02

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: PVBCT10T02.pdf

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine iconometrica

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: PVBCT10G01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: PVBCT10G01.pdf

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo FTA

Codice identificativo: PVBCT10D01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: PVBCT10D01.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo FTA

Codice identificativo: PVBCT10D02

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: PVBCT10D02.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [6 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo FTA

Codice identificativo: PVBCT10D03

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: PVBCT10D03.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [7 / 7]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo FTA

Codice identificativo: PVBCT10D04

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati

Nome del file: PVBCT10D04.jpg

**FONTI E DOCUMENTI [1 / 5]**

Tipo: documenti d'archivio

Denominazione: ALPE, Giuspatronati, 869-873

Note: <CONV302> FNTH=A1

**FONTI E DOCUMENTI [2 / 5]**

Tipo: documenti d'archivio

Denominazione: ALPE, Poderi, 2340-2353

Note: <CONV302> FNTH=A2

**FONTI E DOCUMENTI [3 / 5]**

Tipo: catasto

Denominazione: ASPV, Catasto Carlo VI, Trognano, 1722

Note: <CONV302> FNTH=A3

**FONTI E DOCUMENTI [4 / 5]**

Tipo: catasto

Denominazione: ASPV, Catasto II. DD., Trognano, 1870, foglio III

Note: <CONV302> FNTH=A4

**FONTI E DOCUMENTI [5 / 5]**

Tipo: documenti d'archivio

Denominazione

ASDPV, Bascapè 10, Inventario della Chiesa o sia oratorio pubblico dedicato dedicato al Glorioso Patriarca San Giuseppe

**BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: AA.VV.

Titolo contribuito: Il tesoro dei poveri

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 2001

V., pp., nn.: pp. 420-433

V., tavv., figg.: ff. 470-486

**BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Noto A.

Titolo contribuito: Gli amici dei poveri di Milano 1305-1964

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1966

V., pp., nn.: p. 186, p. 495, p. 503

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Data: 2004

Nome [1 / 3]: Vergani, Cristina

Nome [2 / 3]: Marino, Nadia

Nome [3 / 3]: Pagani, Chiara