

Oratorio di S. Ambrogio

Carpiano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1c040-00002/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1c040-00002/>

CODICI

Unità operativa: 1c040

Numero scheda: 2

Codice scheda: 1c040-00002

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ A.S.P. Golgi - Redaelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1c040-00001

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: oratorio

Qualificazione: rurale

Denominazione: Oratorio di S. Ambrogio

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Oratorio della Cascina Zunico

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015050

Comune: Carpiano

Località: Cascina Zunico

Indirizzo: Strada per Zunico

Altre vie di comunicazione: Cascina Zunico

Collocazione: Fuori dal centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Carpiano

Particelle: A

Foglio/Data: 1

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Borroni, Giovan Angelo

Tipo intestazione: P

Riferimento all'autore: scuola

Codice scheda autore: RL010-00400

Motivazione/fonte: bibliografia

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Zavatoni, Enrico

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografia/ documenti d'archivio

AMBITO CULTURALE [1 / 3]

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [2 / 3]

Riferimento all'intervento: rifacimento

Denominazione: maestranze locali

AMBITO CULTURALE [3 / 3]

Riferimento all'intervento: ristrutturazione

Denominazione: maestranze locali

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: edificazione

Notizia: Esistenza dell'oratorio di Sant'Ambrogio testimoniata dagli atti della Visita pastorale del 1570.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

Data: 1570/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Ricostruzione della struttura originaria dell'oratorio, con costruzione della sacrestia. La torre campanaria si trovava ancora nell'angolo della sacrestia.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1683/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1722/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: carattere generale

Notizia sintetica: completamente

Notizia

Realizzazione del nuovo altare e della balaustra. Realizzazione della decorazione ad affresco e della pala d'altare da parte di Giovan Angelo Borroni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1673/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1749/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: completamente

Notizia: Risistemazione dell'altare da parte del marmorino Enrico Zavatone.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1901/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1901/00/00

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamente

Notizia: Imbiancatura dell'interno dell'oratorio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1911/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1911/00/00

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: aula unica

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'oratorio è costituito dal corpo di fabbrica principale della navata e del presbiterio su base rettangolare, con sacrestia più bassa aggettante dal fianco di ponente e campanile allo spigolo nord/ovest della facciata. Le strutture verticali, pareti e pilastri, sono in muratura continua a corsi regolari di mattoni pieni intonacate. La navata presenta solaio ligneo a doppia orditura con due travi principali a sezione rettangolare appoggiate alle pareti longitudinali; nel presbiterio vi è una volta in muratura a botte ribassata, mentre nella sacrestia una volta in muratura a crociera con nervature. La copertura è a falde simmetriche con testa a padiglione sul presbiterio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: presbiterio

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 3]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sacrestia

TIPO [3 / 3]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche con testa a padiglione

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: tratto anteriore

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: intero bene

Genere: in cotto

Schema del disegno: a spina di pesce

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: presbiterio

Genere: in pietra

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: sagrato

Genere: a rizzata

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: specchiatura

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: pellicola pittorica

Qualificazione del tipo: cornice esterna sagomata e riquadro centrale con tracce di dipinto murale a sfondo azzurro

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: prospetto ovest su corte

Collocazione: esterna

Tipo: dipinto murale

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pellicola pittorica

Qualificazione del tipo: tracce di decorazione con cornice geometrica e sfondo azzurro

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 10]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Infiltrazioni d'acqua dal tetto: il fenomeno è particolarmente evidente ed ancora in atto nell'angolo nord-ovest dove l'infiltrazione d'acqua è localizzata al di sotto della zona di appoggio del campanile.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 10]

Riferimento alla parte: decorazioni esterne

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Specchiatura: mancanze dell'intonaco di rivestimento della cornice; distacchi dell'intonaco di rivestimento della cornice, soprattutto in prossimità delle mancanze; presenza di muschio in prossimità della porzione inferiore della cornice; deposito superficiale diffuso su tutta la superficie. Dipinto murale: caduta della pellicola pittorica; mancanza di adesione della pellicola pittorica vicino alle aree interessate dalla caduta; deposito superficiale diffuso su tutta la superficie.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 10]

Riferimento alla parte: decorazioni interne

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Deposito polverulento diffuso su tutte le superfici delle decorazioni; fenomeni di degrado della balaustra e dell'altare a causa dell'umidità di risalita; sulla decorazione della volta vi sono macchie di umidità causate da infiltrazioni non più in atto dalla copertura.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 10]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Attacco di insetti xilofagi; corrosione della ferramenta; esfoliazione della tinteggiatura; perdita di complanarità delle battute; strato di deposito polverulento diffuso sulla superficie.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 10]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Stato di deposito polverulento diffuso sulla superficie in particolare nelle zone meno esposte al dilavamento; fenomeni di degrado causati dall'umidità di risalita: disgregazione, distacco; mancanze; esfoliazione e caduta della tinteggiatura; vegetazione infestante alla base della zoccolatura.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 10]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2004

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Stato di deposito polverulento diffuso sulla superficie; fenomeni di degrado causati dall'umidità di risalita: disgregazione, distacco, efflorescenze, esfoliazione della tinteggiatura, macchie di umidità.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 10]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

I medoni delle cornici lungo i perimetri dei locali presentano fenomeni di alterazione riconducibili all'azione dell'umidità ascendente, che si manifestano con disgregazione della superficie in laterizio e alterazione cromatica; nella navata e in sacrestia sono presenti anche efflorescenze e macchie di umidità; nell'angolo nord-ovest della navata formazione di muschio sulla superficie del pavimento.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 10]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2004

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Nell'angolo nord-est lungo la controfacciata il solaio ligneo presenta un evidente cedimento con sconnessioni tra le parti e caduta dell'ultimo travetto perimetrale, deformazioni, inflessioni e cedimento dei travetti, dei regoli e dell'assito; fenomeni di marcescenza causati da infiltrazioni d'acqua dal sottotetto; esfoliazione della tinteggiatura.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 10]

Riferimento alla parte: volte

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Volta del presbiterio: lesioni nelle porzioni al di sopra delle aperture del presbiterio e nella zona a ridosso della parete di fondo; volta della sacrestia: lesioni al centro delle cappe nord e sud, nella cappa est lesione verso il centro della volta con origine al di sopra dello spigolo sinistro della strombatura della finestra; lungo la nervatura dell'angolo sud-ovest si apre una lesione con origine in corrispondenza del punto d'imposta e si interrompe circa a metà della nervatura

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 10]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2004

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Fenomeni di degrado legati all'umidità di risalita capillare dal terreno; presenza di lesioni su tutte le murature.

Fonte: osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà persona giuridica senza scopo di lucro

Indirizzo: Via Olmetto 6, 20123 Milano

Indicazione specifica

A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona Golgi - Redaelli (già Amministrazione delle II.PP.A.B. di Milano)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Tipo provvedimento: L. 431/1985, art. 1-ter

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCZ11D01

Note: Facciata (2004)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCZ11D02

Note: Prospetto laterale Ovest (2004)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCZ11D03

Note: Prospetto Sud (2004)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: MICCZ11D04

Note: Interno, navata (2004)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c040-00002_IMG-0000128939

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: MICCZ11F01

Note: Prospetto laterale Ovest (2004)

Nome del file originale: MICCZ11F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1c040-00002_IMG-0000128940

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Autore: Madoi, Roberta

Data: 1992/00/00

Codice identificativo: 150500017_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150500017_001

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: MICCZ11T01.pdf

Note: stralcio foglio catastale

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:100

Codice identificativo: MICCZ11T02.pdf

Note: pianta

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:100

Codice identificativo: MICCZ11T03.pdf

Note: sezione

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: MICCZ11G01.pdf

Note: immagine iconometrica prospetto

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Codice identificativo: MICCZ11G02.pdf

Note: immagine iconometrica con mappatura del degrado

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: A.S.P. Golgi - Redaelli

Nome [1 / 2]: Carlini, Federica

Nome [2 / 2]: Pagani, Chiara