# Chiesa della Visitazione di Maria ad Elisabetta Pisogne (BS)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00022/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00022/

# **CODICI**

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 22

Codice scheda: 1r080-00022

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

**NUMERO INTERNO** 

Numero interno: KPM10000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

**CODICE UNIVOCO** 

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S74

## **OGGETTO**

#### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: votiva

Denominazione: Chiesa della Visitazione di Maria ad Elisabetta

**ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 4]** 

Genere denominazione: storica

Denominazione: S. Maria della Visitazione

**ALTRA DENOMINAZIONE [2/4]** 

Genere denominazione: storica

Denominazione: Madonna de Longis

**ALTRA DENOMINAZIONE [3 / 4]** 

Genere denominazione: storica

Denominazione: Madonna del prato lungo

**ALTRA DENOMINAZIONE [4/4]** 

Genere denominazione: storica

Denominazione: Santuario Madonna delle Longhe

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

#### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017143

Comune: Pisogne

Località: Longhe

Indirizzo: mulattiera per Vissone, 0 (P)

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Circa m 150 dalla strada Fraine-Pisogne - lato des

Altra località: Fraine (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

# LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

#### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Pisogne

Foglio/Data: 6/ 1967

Particelle: U

# **DEFINIZIONE CULTURALE**

#### **AMBITO CULTURALE**

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

# **NOTIZIE STORICHE**

## **NOTIZIA** [1 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: esistenza della chiesa

#### Notizia

Dalla visita del vescovo Bollani risulta esistere una chiesa piccola e povera ma efficiente, nella quale si celebra la messa in occasione della festa della Visitazione. Il vescovo ordina la costruzione di un portico davanti alla facciata principale.

## CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1567/09/06

Validità: post

# CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1567/09/06

Validità: ante

#### **NOTIZIA** [2 / 17]

Riferimento: portico chiesa originaria

Notizia sintetica: costruzione portico e visita pastorali

#### Notizia

Nel 1573 avviene la visita del Pilati che ordina nuovamente la costruzione del portico e chiede che gli affreschi siano restaurati o che sia fatta una nuova icona (i fedeli dicono di aver già deciso di farla).

Nel 1578 si ha la visita del Celeri che constata la costruzione del portico posto davanti alla facciata Nord della chiesa. Inoltre ci dà qualche altra informazione: per esempio parla dell'icona dietro l'altare e delle statue di Cristo risorgente e di angeli.

#### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1573/00/00

#### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1578/00/00

Validità: ante

#### **NOTIZIA** [3 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: esistenza della cappella

Notizia

Secondo il Catasto del 1590 o del 1599 esiste una cappella della Madonna di proprietà di un certo Lorenzo di Fraine.

#### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1590/00/00

Validità: post

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 17]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1599/00/00

Validità: ante

#### **NOTIZIA** [4 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

#### Notizia

In occasione della sua visita del 1580 S. Carlo Borromeo dispone che il porico davanti alla chiesa sia cinto da un muro con una porta sul davanti ed una finestrella sopra di essa. Chiede inoltre che sia costruita una finestrella su un lato in alto in modo che non si possa vedere l'interno della chiesa, a costo di togliere la terra tutt'intorno. S. Carlo dà anche delle indicazioni sull'altare (deve essere ampliato) e sulla cassetta delle elemosine (deve avere due chiavi).

#### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1580/00/00

Validità: post

## CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1580/00/00

Validità: ante

# **NOTIZIA** [5 / 17]

Riferimento: portico chiesa originaria

Notizia sintetica: inferriate

Notizia

Non rispettando le disposizioni di S. Carlo Borromeo il portico della chiesa viene chiuso non con un muro ma con

un'inferriata.

#### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1580/00/00

Validità: post

## CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1593/00/00

Validità: ante

#### **NOTIZIA** [6 / 17]

Riferimento: portico chiesa originaria

Notizia sintetica: visita pastorale

#### Notizia

Il vescovo G. Francesco Morosini effettua una visita nel 1593 e, appurato che il portico non risulta chiuso come ordinato da S. Carlo, ordina che siano rimossi icancelli e costruita una facciata di muro con finestrella ad occhio da chiudere con tele cerata e rete per impedire l'accesso agli uccelli.

#### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1593/00/00

Validità: post

#### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1593/00/00

Validità: ante

## **NOTIZIA** [7 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La chiesa viene ricostruita fra il 1593 ed il 1599.

## CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1593/00/00

Validità: post

#### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1599/00/00

Validità: ante

#### **NOTIZIA** [8 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: abbattimento alberi

#### Notizia

Il visitatore Can. Aurelio Averoldi trova la chiesa completamente rifatta ma soffocata dagli alberi che la circondano. Ordina il taglio delle piante pena la non ammissione ai sacramenti.

#### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 17]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1599/00/00

Validità: post

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 17]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1599/00/00

Validità: ante

## **NOTIZIA** [9 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: La chiesa viene ampliata con la costruzione dell'attuale presbiterio.

## CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1743/00/00

Validità: post

## CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 17]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1743/00/00

Validità: ante

## **NOTIZIA** [10 / 17]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: campane

Notizia: Viene posato il concerto di campane opera dei Pruneri di Grosio.

# CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1874/00/00

Validità: post

# CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1874/00/00

Validità: ante

# **NOTIZIA** [11 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: La chiesa viene restaurata.

## CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1891/00/00

Validità: post

#### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 17]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1891/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA** [12 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: La chiesa viene decorata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1944/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1944/00/00

Validità: ante

**NOTIZIA** [13 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: consacrazione

Notizia: La chiesa viene consacrata al Cuore Immacolato di Maria.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1959/05/31

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1959/05/31

Validità: ante

**NOTIZIA** [14 / 17]

Riferimento: campane

Notizia sintetica: nuovo castello

Notizia: Viene posato il nuovo castello campanario.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1959/10/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1959/10/00

Validità: ante

**NOTIZIA** [15 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: banchi e tinteggiatura

Notizia: Vengono posati dei nuovi banchi e viene tinteggiato l'esterno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [15 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1964/04/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [15 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1964/05/00

Validità: ante

**NOTIZIA** [16 / 17]

Riferimento: interno

Notizia sintetica: restauri

Notizia

Viene rinnovato il presbiterio rivestendolo di marmi, si forma il nuovo altare rivolto verso i fedeli, vengono riparati, verniciati e e posti intorno all'altare il coro ed il pulpito in legno.

# CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [16 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1972/00/00

Validità: post

#### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [16 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1972/00/00

Validità: ante

## **NOTIZIA** [17 / 17]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: furto

Notizia: Nel 1990/00/00 la chiesa subisce gravi furti. Tra le alter cose vengono asportate le acquasantiere.

#### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [17 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1990/00/00

Validità: post

# CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [17 / 17]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1990/00/00

Validità: ante

## **PREESISTENZE**

#### **PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza accertata

#### **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA [1/3]**

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: a navata unica con cappelle laterali

**SUDDIVISIONE INTERNA [2/3]** 

Riferimento: campanile

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 7

Tipo di piani: p.t./ p.1/ p.2/ p.3/ p.4/ p.5/ cella campanaria

Suddivisione verticale: locale unico

**SUDDIVISIONE INTERNA [3/3]** 

Riferimento: sagrestia

Tipo di suddivisione orizzontale: unico livello

Numero di piani: 1

Tipo di piani: p.t.

Suddivisione verticale: locale unico

#### **IMPIANTO STRUTTURALE**

#### Configurazione strutturale primaria

L'edificio è costituito dal corpo principale (navata a tre campate con volte a crociera e archi traversi), dal presbiterio (volta a vela) e dall'abside (coperta da calotta semisferica) e da due corpi addossati ai fianchi Est ed Ovest. Quello ad Ovest ospita la sagrestia (solaio piano), quello ad Est un locale di servizio con il solaio in legno cadente. In corrispondenza della facciata principale si trova un portico (solaio piano).

Le strutture verticali sono in muratura portante continua. Il campanile ha scale in metallo con la copertura a padiglione a quattro falde sdoppiato a pianta quadrata.

La copertura a tetto di navata, presbiterio e abside ha due falde simmetriche che si uniscono a padiglione in corrispondenza dell'abside. A coprire i locali addossati ai fianchi Est ed Ovest ed il portico ci sono falde a padiglione. Il manto di copertura ha tegole a coppo in laterizio.

#### **PIANTA**

Riferimento alla parte: intero bene

**PIANTA** 

Riferimento piano o quota: p.t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: non accertabile

**STRUTTURE** 

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: non accertabile

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

## STRUTTURE VERTICALI

## **TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]**

Ubicazione: corpo principale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi irregolari

Materiali: pietra

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: campanile

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua a corsi regolari

Materiali: granito

**TECNICA COSTRUTTIVA [3/4]** 

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: monolitici

Qualificazione del genere: a sezione quadrata

Materiali: sarnico

# **TECNICA COSTRUTTIVA [4/4]**

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: colonne

Genere: monolitiche

Qualificazione del genere: a sezione circolare

Materiali: sarnico

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata

TIPO [1 / 8]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1/8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: presbiterio

TIPO [2/8]

Genere: volta

Forma: a vela

STRUTTURA [2/8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: abside

TIPO [3/8]

Genere: calotta

Forma: semisferica

STRUTTURA [3/8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: cappelle laterali

TIPO [4/8]

Genere: calotta

Forma: semisferica

STRUTTURA [4/8]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: sagrestia

TIPO [5 / 8]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [5/8]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: deposito

TIPO [6 / 8]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [6/8]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: campanile

TIPO [7/8]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [7/8]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: portico

TIPO [8 / 8]

Genere: solaio

Forma: piana

STRUTTURA [8 / 8]

Riferimento: intero solaio

## **COPERTURE**

Ubicazione: corpo principale

**CONFIGURAZIONE ESTERNA** 

Genere: a tetto

Forma: a due falde che si uniscono a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

## **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: non verificabile

## **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

# **SCALE**

# **SCALE** [1 / 6]

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: di fianco facciata Est

Forma planimetrica: rettilinea

## SCHEMA STRUTTURALE [1 / 6]

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

# **SCALE [2/6]**

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 6

Collocazione: campanile

Forma planimetrica: rettilinea a mano

# SCHEMA STRUTTURALE [2 / 6]

Riferimento: intera struttura

Tipo: gradini saldati

# **SCALE** [3 / 6]

Ubicazione: interna

Genere: scala d'accesso

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: facciata Est

Forma planimetrica: rettilinea

**SCHEMA STRUTTURALE [3/6]** 

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

**SCALE [4/6]** 

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: locale accesso organo

Forma planimetrica: rettilinea a mano

SCHEMA STRUTTURALE [4 / 6]

Riferimento: intera struttura

Tipo: gradini saldati

**SCALE** [5 / 6]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: pulpito

Forma planimetrica: rettilinea a mano

**SCHEMA STRUTTURALE [5 / 6]** 

Riferimento: intera struttura

Tipo: pioli incastrati

**SCALE** [6 / 6]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: sagrestia

Forma planimetrica: rettilinea

# **SCHEMA STRUTTURALE [6 / 6]**

Riferimento: intera struttura

Tipo: appoggiata

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 5]

Ubicazione: navata

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari in diagonale

#### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 5]

Ubicazione: presbiterio ed abside

Genere: in marmo

Schema del disegno: a giunti sfalsati

# PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 5]

Ubicazione: sagrestia

Genere: in cotto

Schema del disegno [1 / 2]: a giunti regolari

Schema del disegno [2 / 2]: a giunti regolari in diagonale

#### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [4 / 5]

Ubicazione: locale di deposito

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [5 / 5]

Ubicazione: portico

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti regolari in diagonale

# **ELEMENTI DECORATIVI**

# **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 23]**

Collocazione: interna

# **ELEMENTI DECORATIVI [2 / 23]**

Collocazione: interna

# **ELEMENTI DECORATIVI [3 / 23]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 23]** 

Ubicazione: facciata principale,campanile

Collocazione: esterna

Tipo: croci

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: metallo

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 23]** 

Ubicazione: tutti i prospetti, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Qualificazione del tipo: modanate

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: granito

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 23]** 

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: capitelli

Qualificazione del tipo: tuscanici

Materiali: sarnico

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 23]** 

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: colonne

Qualificazione del tipo: a sezione circolare

Materiali: sarnico

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 23]** 

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: basi colonne e pilastri

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

Materiali: sarnico

## **ELEMENTI DECORATIVI [9 / 23]**

Ubicazione: facciata principale, campanile

Collocazione: esterna

Tipo: lesene

Qualificazione del tipo: a sezione regolare

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: granito

# **ELEMENTI DECORATIVI [10 / 23]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornici finestre

Qualificazione del tipo [1 / 2]: modanate

Qualificazione del tipo [2 / 2]: mistilinee

Materiali [1 / 2]: muratura intonacata

Materiali [2 / 2]: sarnico

## **ELEMENTI DECORATIVI [11 / 23]**

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: inferriate finestre

Qualificazione del tipo: a maglie regolari

Materiali: metallo

## **ELEMENTI DECORATIVI [12 / 23]**

Ubicazione: facciata principale, prospetti Est ed Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: portali

Qualificazione del tipo: modanati

Materiali: sarnico

# **ELEMENTI DECORATIVI [13 / 23]**

Ubicazione: facciata principale

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia per raccolta elemosina

Qualificazione del tipo: con fessura

Materiali: sarnico

**ELEMENTI DECORATIVI [14/23]** 

Ubicazione: campanile

Collocazione: esterna

Tipo: basamento campanile

Qualificazione del tipo [1 / 2]: a scarpata

Qualificazione del tipo [2 / 2]: con conci bugnati

Materiali: granito

**ELEMENTI DECORATIVI [15 / 23]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [16 / 23]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [17 / 23]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [18 / 23]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [19 / 23]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [20 / 23]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [21 / 23]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [22 / 23]** 

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [23 / 23]** 

Collocazione: interna

# **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]

Ubicazione: lato Est

Genere: graffito

Tipo: incisione a graffito (poco leggibile)

Trascrizione testo: FECE DEL... ANNO 16...

Tecnica: incisa

Materiali: intonaco

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]

Ubicazione: facciata Nord

Genere: iscrizione

Tipo: incisione sulla pietra nella quale è praticata la fessura per depositare l'elemosina dall'esterno

Trascrizione testo: LIMOSINA P. LORAT./ DELLA B. V.

Tecnica: incisa

Materiali: pietra

#### **CONSERVAZIONE**

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [1/9]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2003/05/07

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: All'esterno si notano delle crepe ad andamento verticale soprattutto sulla parete rivolta ad Est.

Fonte: diretta/ 2003

## STATO DI CONSERVAZIONE [2/9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2003/05/07

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Il locale adibito a deposito posto ad Est del presbiterio ha il solaio pericolante.

Fonte: diretta/2003

#### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2003/05/07

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Presenza di attacchi biologici sulla copertura del campanile (erbe infestanti).

Fonte: diretta/ 2003

## STATO DI CONSERVAZIONE [4/9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2003/05/07

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

#### STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2003/05/07

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

## STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2003/05/07

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

All'interno si notano fenomeni di disgregazione materiale sulla parte bassa delle pareti interne soprattutto sulle pareti Est e Sud. Inoltre si manifestano anche attacchi biologici sotto forma di microflora.

All'esterno fenomeni di disgregazione materiale si hanno in corrispondenza delle parti basse delle pareti.

Fonte: diretta/2003

#### STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2003/05/07

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

# STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2003/05/07

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/2003

## STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2003/05/07

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta/ 2003

## **RESTAURI E ANALISI**

#### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: interno

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1990/00/00

Descrizione intervento

Vengono eseguiti vari lavori all'interno della chiesa. In particolare vengono eseguiti gli affreschi sopra le porte laterali in sostituzione dei precedenti. Inoltre vengono sostituiti i vetri antichi legati a piombo con altri moderni.

# **UTILIZZAZIONI**

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: Consistenza discreta

Manutenzione: Manutenzione buona

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

# **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente ecclesiastico

Indicazione specifica: Parrocchia di Fraine

Indirizzo: via S. Lorenzo 1C, Fraine (Bs)

## **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 4

Estensione del vincolo: intero bene

#### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona S (attrezzature e servizi pubblici)

#### **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/8]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPM10D01

Note: Vista da Sud-Ovest (2003)

Nome del file: KPM10D01.jpg

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/8]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPM10D02

Note: Prospetto Nord (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KPM10D02.jpg

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/8]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPM10D03

Note: Prospetto Est (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KPM10D03.jpg

## **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/8]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPM10D04

Note: Vista da Sud (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KPM10D04.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5/8]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPM10D05

Note: L'ingresso principale (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KPM10D05.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6/8]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPM10D06

Note: Vista della navata (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KPM10D06.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7/8]** 

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: KPM10D07

Note: Vista delle volte di presbiterio e abside (2003)

Visibilità immagine: 1

Nome del file: KPM10D07.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8/8]** 

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: KPM10F01

Note: Vista generale (2003)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE GRAFICA** 

Genere: documentazione allegata

#### SIRBeC scheda ARL - 1r080-00022

Tipo: estratto catastale (immagine digitale)

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: KPM10T01

Percorso relativo del file: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Catastali

Nome del file: KPM10T01.jpg

**BIBLIOGRAFIA** [1 / 2]

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo contributo: "Arte in Val Camonica"

Luogo di edizione: Gussago (Bs)

Anno di edizione: 1994

V., pp., nn.: vol.III, parte II, pp. 481-491

**BIBLIOGRAFIA** [2 / 2]

Autore: Fappani A.

Titolo contributo: "Santuari bresciani"

Luogo di edizione: Brescia

Anno di edizione: 1983

# **COMPILAZIONE**

# **COMPILAZIONE**

Data: 2003

Nome: Scalvinoni G.

Funzionario responsabile: Morandini Lucia