

# Cappella delle Suore del Cimitero di Darfo

Darfo Boario Terme (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1r130-00040/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1r130-00040/>

## CODICI

Unità operativa: 1r130

Numero scheda: 40

Codice scheda: 1r130-00040

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

### NUMERO INTERNO

Numero interno: BSXEU12000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda di livello superiore: 1r130-00038

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: cappella

Qualificazione: suffraganeo

Denominazione: Cappella delle Suore del Cimitero di Darfo

Fonte della denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017065

Comune: Darfo Boario Terme

Indirizzo: Via Quarteroni, 0(P)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Darfo boario terme\_darfo

Foglio/Data: 7/ 1980

Particelle: H

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Fonte dell'attribuzione: bibliografica

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: La costruzione del cimitero è databile attorno ai primi decenni del sec. XIX

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: metà

Validità: ante

**NOTIZIA [2 / 3]**

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Attorno al 1929 si ebbe l'ampliamento e la sistemazione del cimitero.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1929

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1929

**NOTIZIA [3 / 3]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Un ulteriore ampliamento del bene si ebbe attorno al giugno 1975-1976.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1975/06/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1976/06/00

**PREESISTENZE**

**PREESISTENZE**

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. interrato, p. t.

Suddivisione verticale: ad aula

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il bene componente è posto a destra della cappella utilizzata per le celebrazioni liturgiche ha pianta rettangolare ed è suddivisa in due locali, di cui il primo con altare è coperto da una volta a crociera, mentre il secondo da una volta a padiglione. La struttura verticale è in muratura portante continua, mentre la pavimentazione è in piastrelle. La superficie interna e quella esterna sono intonacate e tinteggiate. Nel locale sul retro è posta un'apertura chiusa da una grata metallica a motivi geometrici che porta alla cripta posta al piano interrato e non accessibile. La copertura del bene è a tetto con due falde e con manto in coppi.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: intero bene

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: non ispezionabile

### STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: non ispezionabile

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: pietra

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

### TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: a crociera

### STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero bene

### TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a crociera

### STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

### CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

### STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intero bene

Struttura primaria: travatura su archi

### MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## SCALE

### SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

### SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: autoportante

## PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: in ceramica

Schema del disegno: a motivi geometrici

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 10]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo: a elementi squadrati

Materiali: arenaria rossa

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 10]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: timpano

Qualificazione del tipo: modanato

Materiali: arenaria rossa

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 10]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: dipinti

Qualificazione del tipo: policromi

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pigmenti

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 10]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cancello

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

Materiali: ferro battuto

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 10]**

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: davanzale

Qualificazione del tipo: a elementi squadrati

Materiali: arenaria rossa

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 10]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 10]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: croce

Materiali: ferro battuto

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 10]**

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterna

Tipo: grata

Qualificazione del tipo: motivo a raggiera

Materiali: metallo

### **ELEMENTI DECORATIVI [9 / 10]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: medaglione

Qualificazione del tipo: scolpito

Materiali: stucco

### **ELEMENTI DECORATIVI [10 / 10]**

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: zoccolatura

Qualificazione del tipo: a elementi squadriati

Materiali: arenaria grigia

## **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1 / 2]**

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: 1885

Tecnica: dipinta

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pigmenti

### **ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2 / 2]**

Ubicazione: prospetto principale

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: ESCI

Tecnica: dipinta

Materiali [1 / 2]: intonaco

Materiali [2 / 2]: pigmenti

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 8]**

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 30/08/2005

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Presenza di distacchi, rigonfiamenti e lesioni nell'intero bene e soprattutto nel lato nord est. Parte dei danni imputabili anche all'azione dell'acqua, infatti l'assenza di un impianto di smaltimento delle acque meteoriche determina ristagno d'acqua.

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 8]**

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 30/08/2005

Stato di conservazione: immediato pericolo

Indicazioni specifiche

Parte della struttura orizzontale della volta a padiglione presentar otture e cedimenti e per tale motivo si intravede la struttura sottostante. Parte dei danni imputabili alla presenza di umidità.

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 8]**

Riferimento alla parte: coperture

Data: 30/08/2005

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Depositi superficiali, cedimenti, rottura dell'impianto di smaltimento d'acqua e conseguenti problemi per le strutture sottostanti.

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 8]**

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 30/08/2005

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche

Attacco biologico, alterazione strato superficiale, disgregazione del materiale costituente, rotture e incrostrazioni.

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 8]**

Riferimento alla parte: pavimentazioni interne

Data: 30/08/2005

Stato di conservazione: danno lieve

Indicazioni specifiche: usura, alterazione stratisuperficiali, depositisuperficiali.

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 8]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni interne

Data: 30/08/2005

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Fessurazioni, alterazione stratisuperficiali, umidità, acqua di percolazione, distacco di rivestimento, esfoliazione

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 8]**

Riferimento alla parte: rivestimenti e decorazioni esterne

Data: 30/08/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Fessurazioni, alterazione stratisuperficiali, umidità, acqua di percolazione, distacco di rivestimento, esfoliazione

Fonte: indagine visiva

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 8]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 30/08/2005

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Attacco biologico, alterazione stratisuperficiali con disgregazione del materiale costituente, rotture e incrostazioni.

Fonte: indagine visiva

### **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

#### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: sepoltura

#### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: sepoltura

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione nulla

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: Intervista

Indicazione specifica: Comune di Darfo Boario Terme

Indirizzo: Piazza Colonello Lorenzini N 4, 25040 Darfo Boario Terme

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Aree per attrezzature di servizio

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEU12D01

Note: vista frontale della cappella

Percorso relativo del file: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXEU\_Darfo\_Cimitero\Componente 2

Nome del file: BSXEU12D01.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEU12D02

Note: scorcio del lato posteriore

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXEU\_Darfo\_Cimitero\Componente 2

Nome del file: BSXEU12D02.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEU12D03

Note: il retro della cappella

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXEU\_ Darfo\_ Cimitero\Componente 2

Nome del file: BSXEU12D03.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEU12D04

Note: particolare del degrado della struttura orizzontale

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXEU\_ Darfo\_ Cimitero\Componente 2

Nome del file: BSXEU12D04.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva

Codice identificativo: BSXEU12D05

Note: particolare del degrado della muratura

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: C:\carta rischio 2005\immagini\BSXEU\_ Darfo\_ Cimitero\Componente 2

Nome del file: BSXEU12D05.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 2]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: estratto catastale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXEU12T01

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXEU12T01.pdf

#### **DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 2]**

Genere: documentazione allegata

Tipo: Carta Tecnica Regionale

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Codice identificativo: BSXEU12T02

Percorso relativo del file: BIM\Allegati

Nome del file: BSXEU12T02.pdf

#### **BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Bertolini A./ Panazza G.

Titolo libro o rivista: Arte in Val Camonica : Monumenti e opere

Titolo contributo: v. II - parte prima

Luogo di edizione: Industrie Grafiche Bresciane

Anno di edizione: 1980

V., pp., nn.: p.254

#### **BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Luogo di edizione: Edizioni Toroselle

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p.445

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Data: 2005

Specifiche ente schedatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Nome: Ravelli Damioli, Michela

Referente scientifico: Morandini, Lucia