

Castello di Arena Po

Arena Po (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/2f030-00001/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/2f030-00001/>

CODICI

Unità operativa: 2f030

Numero scheda: 1

Codice scheda: 2f030-00001

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00103057

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

RELAZIONI CON ALTRI BENI [1 / 2]

Tipo relazione: Palazzo

RELAZIONI CON ALTRI BENI [2 / 2]

Tipo relazione: deriva da

Relazione con schede VAL: 1A050-00187

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: castello

Qualificazione: difensivo

Denominazione: Castello di Arena Po

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 3]

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: La torre

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 3]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Palazzo Beccaria (ex)

ALTRA DENOMINAZIONE [3 / 3]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Torrione dei Beccaria

Fonte dell'altra denominazione: elenchi enti locali

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018005

Comune: Arena Po

Indirizzo: Via al Po, 0(P)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: ARENA PO

Particelle [1 / 3]: 435

Particelle [2 / 3]: 436

Particelle [3 / 3]: 424

Foglio/Data: 3/ 1970

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 10]

Secolo: sec. XIV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 10]

Secolo: sec. XIV

NOTIZIA [2 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Può farsi risalire al XIII secolo la fondazione del castello che aveva certamente un'importanza non solo locale, come del resto si può desumere anche dalle dimensioni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 10]

Secolo: sec. XIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 10]

Secolo: sec. XIII

NOTIZIA [3 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La fortificazione, danneggiata e forse distrutta in seguito, venne ricostruita nelle forme attuali pre-sumibilmente nel XIV secolo. Aveva verosimilmente funzione di "cerniera" tra le fortificazioni della pianura e quelle dell'Oltrepò.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 10]

Secolo: sec. XIV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 10]

Secolo: sec. XIV

NOTIZIA [4 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1919 con la morte del sig Domenico Rossignoli, il bene passa in proprietà al figlio Rossignoli Giorgio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1919/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1919/00/00

Validità: post

NOTIZIA [5 / 10]

Riferimento: copertura

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Nulla osta alla demolizione del tetto ed alla sistemazione a terrazza del solaio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1924/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1924/00/00

Validità: post

NOTIZIA [6 / 10]

Riferimento: copertura

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Si demolì il precedente tetto e si costruì una terrazza piana in laterocemento.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1924/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1928/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [7 / 10]

Riferimento: decorazioni

Notizia sintetica: ricostruzione parziale

Notizia

Il 10 agosto 1928 la soprintendenza lamenta l'esecuzione di lavori arbitrari in occasione dei lavori di rifacimento del tetto. La costruzione di una merlatura del tutto fantastica e una torre, anch'essa merlata, su uno degli angoli. Richiesta di demolizione opere non approvate.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1928/08/10

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1928/08/10

NOTIZIA [8 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

L' 8 luglio 1929 Il Ministero della Pubblica Istruzione in una lettera alla Soprintendenza rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione sullo stabile che il sig. Rossignoli Giorgio vende al sig. De Alberti Luigi.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1929/07/08

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 10]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1929/07/08

NOTIZIA [9 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: atto di vincolo

Notizia

Il 3 agosto 1929 avviene la notifica del decreto del Ministero Pubblica Istruzione con cui si dichiara lo stabile di interesse artistico e lo si pone nell'elenco dei monumenti protetti e regolari dalla legge 20 giugno 1909.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1929/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1929/00/00

NOTIZIA [10 / 10]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Il proprietario De Alberti Luigi ha contratto un mutuo di 10000 £ con atto 7 ottobre 1931 con il sig. Meriggi Angelo, concedendo ipoteca di primo grado sull'immobile; per mancato pagamento degli interessi venne iniziata la procedura di espropriazione che alla fine di maggio 1936 giungerà all'incanto.

Imminente il passaggio di proprietà.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1931/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 10]

Secolo: sec. XX

Data: 1936/00/00

Validità: post

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a sala unica

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. 1

Suddivisione verticale: serie di quattro sale

SUDDIVISIONE INTERNA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. 2

Suddivisione verticale: corridoio di distribuzione di quattro sale

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il grosso corpo di fabbrica è costituito da una massiccia struttura muraria, in mattoni, di spessore variabile tra m 1 e m 1.30, impostata su un grande salone voltato a botte con cinque archi di rinforzo che presenta un pavimento in cemento sopralzato di circa 1m rispetto al piano originario.

Il piano superiore è suddiviso in quattro locali quadrati coperti da volte a crociera, questi ambienti in epoca ottocentesca sono stati divisi dalla costruzione di un impalcato in legno con pavimento in cotto ottenendo così il doppio dei locali. Per sostenere le travi portanti del nuovo solaio sono stati anche realizzati due pilastri in muratura che poggiano sul centro della volta a botte del piano terra, in posizione non corrispondente agli archi di rinforzo sottostanti. La copertura, realizzata recentemente in sostituzione di una a falde inclinate, è piana in laterocemento.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: ad ambienti consecutivi

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. 2

Schema: a quattro ambienti

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: Intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari stilati

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero p. 2

TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [1 / 3]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: intero p. 1

TIPO [2 / 3]

Genere: solaio

STRUTTURA [2 / 3]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: piano terra

TIPO [3 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3 / 3]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: piana

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: su volte

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: battuto

SCALE

SCALE [1 / 3]

Ubicazione: esterna

Genere: rampa

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Forma planimetrica: rettilinea spezzata

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 3]

Riferimento: intera struttura

SCALE [2 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: longitudinale, lato ovest

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [2 / 3]

Riferimento: intera struttura

SCALE [3 / 3]

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: trasversale, lato sud

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE [3 / 3]

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 3]

Ubicazione: p. 1

Genere: in cemento, liscio su riempimento

Schema del disegno: nessuno

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 3]

Ubicazione: p. t.

Genere: in cemento, liscio su riempimento

Schema del disegno: nessuno

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: p. 2

Genere: in cotto

Schema del disegno: a giunti sfalsati

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: mattoni

Qualificazione del tipo: redondone

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Si è rilevato un gravissimo stato di degrado che interessa le murature in elevazione, le strutture di orizzontamento e le decorazioni, dovuto alla mancanza di manutenzione e forse anche agli interventi impropri che hanno interessato l'edificio.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Le murature sono segnate da importanti fessure, da fenomeni di spanciamiento e da mancanze di diversa entità e pericolosità. Fessure verticali sono state individuate sul fronte sud ed in prossimità degli angoli est e ovest. In alcuni casi il distacco di muratura attraversa tutto lo spessore murario. Le fessure sul fronte est sono situate prevalentemente sulla fascia alta dell'edificio. Inoltre il paramento esterno presenta degradi dovuti all'umidità, più gravi nella zoccolatura.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: strutture di orizzontamento

Data: 2001

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Il solaio in legno al piano primo presenta sia l'orditura primaria che secondaria incurvata e infestata dai tarli. Le strutture di orizzontamento al piano secondo (le quattro volte a crociera) presentano una serie lesioni e gli archi intermedi fra le crociere presentano distacchi dalla volta stessa, i costoloni sono lesionati e in parte spezzati con slittamento verso il basso. Inoltre si sono rilevate tracce di infiltrazioni d'acqua.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2001

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Le tracce di intonaci e gli elementi decorativi che sopravvivono all'interno sono gravemente compromessi da considerevoli lacune, e interessati da disgregazione, fessurazioni e distacchi.

Fonte: 2001, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2011

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2011, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2000/00/00

Data fine: 2000/00/00

Descrizione intervento

Progetto di intervento conservativo presentato dal comune nel 2000.

Ingiunzione del Sindaco risalente al novembre 2000 ad eseguire immediati interventi di messa in sicurezza del fabbricato.

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2000/01/14

Note

<CONV302> RSTT=Accordo tra la Soprintendenza e l'arch. Franchini (prog.lavori) per presentare un primo progetto di opere preliminari da attuarsi per avviare una serie di indagini strutturali e geologiche. Richiesta di realizzare in via preliminare le indagini ed un progetto di opere provvisionali. Previsione di spesa per sole indagini £35-40 milioni.

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2000/00/00

Data fine: 2000/00/00

Note

<CONV302> RSTT=aprile-maggio 2000

Autorizzazione della Soprintendenza ai lavori di sistemazione ed assetto idraulico del fiume Po nel tratto prospiciente gli abitati di Arena Po e Portalbera. Si tratta di lavori di attivazione dell'antico alveo in fregio all'abitato di Arena Po.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

USO STORICO [1 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico 1 (XIII-XVI)

Uso: difesa/ abitazione

USO STORICO [2 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico 2 (XVII-XIX)

Uso: abitazione

USO STORICO [3 / 3]

Riferimento alla parte: p. 1 e p. t.

Riferimento cronologico: uso storico 3 (XX)

Uso: fabbrica di soda cristallina

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 4]

Denominazione da vincolo: TORRIONE DEI BECCARIA

Tipo provvedimento: L. 185/1902, art. 5

Data notificazione: 1908/05/24

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2ICR0038551AAAA

Nome del file originale: 02354250235425.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00001_NVC-0000041716

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 4]

Denominazione da vincolo: TORRIONE DEI BECCARIA

Indirizzo da vincolo: ARENA PO'

Tipo provvedimento: L. 364/1909, art. 1

Data notificazione: 1929/08/03

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2ICR0038551AAAA

Nome del file originale: 02354260235426.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00001_NVC-0000041717

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 4]

Denominazione da vincolo: TORRIONE DEI BECCARIA

Indirizzo da vincolo: ARENA PO'

Tipo provvedimento: L. 364/1909, art. 1

Data notificazione: 1929/06/01

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2ICR0038551AAAA

Nome del file originale: 02354270235427.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00001_NVC-0000041718

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [4 / 4]

Denominazione da vincolo: TORRIONE DEI BECCARIA

Indirizzo da vincolo: FIUME PO

Dati catastali: FOGLIO .III n° 435

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 1

Data notificazione: 1941/09/12

Data di registrazione o G.U.: 1941/09/19

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2ICR0038551AAAA

Nome del file originale: 02354280235430.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00001_NVC-0000041719

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 16]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N 18x24

Codice identificativo: ABC10F01

Note: vista generale da sud-est (2001)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00001_IMG-0000196739

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Marino, Nadia

Data: 2009/05/06

Codice identificativo: 2f030-00001_01

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 2f030-00001_01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00001_IMG-0000196740

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Marino, Nadia

Data: 2009/05/06

Codice identificativo: 2f030-00001_02

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 2f030-00001_02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00001_IMG-0000196741

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Marino, Nadia

Data: 2009/05/06

Codice identificativo: 2f030-00001_03

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 2f030-00001_03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00001_IMG-0000196742

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Marino, Nadia

Data: 2009/05/06

Codice identificativo: 2f030-00001_04

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 2f030-00001_04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00001_IMG-0000196743

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Marino, Nadia

Data: 2009/05/06

Codice identificativo: 2f030-00001_05

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 2f030-00001_05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00001_IMG-0000196744

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore 24x36

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: ABC10D01

Note: vista nord-est (2001)

Nome del file originale: ABC10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00001_IMG-0000196745

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore 24x36

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: ABC10D02

Note: prospetto ovest (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ABC10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00001_IMG-0000196746

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore 24x36

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: ABC10D03

Note: vista sud-ovest (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ABC10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00001_IMG-0000196747

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore 24x36

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: ABC10D04

Note: interno, salone voltato al piano terra (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ABC10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00001_IMG-0000196748

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore 24x36

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: ABC10D05

Note: interno, locale nord (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ABC10D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [12 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00001_IMG-0000196749

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore 24x36

Data: 2001/00/00

Codice identificativo: ABC10D06

Note: interno, particolare degrado (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: ABC10D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [13 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00001_IMG-0000196750

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: PV005001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PV005001.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [14 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00001_IMG-0000196751

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: PV005002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PV005002.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [15 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00001_IMG-0000196752

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: PV005003

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PV005003.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [16 / 16]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00001_IMG-0000196753

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Ardiani, Paolo

Data: 2016

Codice identificativo: 2f030-00001_06

Note: Rest i- Vista dall'interno

Nome del file originale: 2f030-00001_06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Codice identificativo: ABC10T01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: pianta

Codice identificativo: ABC10T02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: sezione

Codice identificativo: ABC10T03

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto nord

Codice identificativo: ABC10G01

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 7]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: immagine iconometrica prospetto nord mappata

Codice identificativo: ABC10G02

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [6 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00001_DRA-0000030044

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Disegni\ABC

Nome del file originale: ABC10DIS_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [7 / 7]

Codice univoco della risorsa: SC_A_2f030-00001_DRA-0000030045

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Collocazione del file nell'archivio locale: DatiCdR\Documenti\A\Allegati\Iconometriche

Nome del file originale: ABC10G02_dwg.zip

BIBLIOGRAFIA [1 / 6]

Autore: Maragliano A.

Titolo contributo: Tra torri cimeli e campanili del vogherese

Luogo di edizione: Voghera

Anno di edizione: 1980

BIBLIOGRAFIA [2 / 6]

Autore: Zanaboni G.

Titolo contributo: Trenta castelli pavesi

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1987

BIBLIOGRAFIA [3 / 6]

Autore: Bernini F.

Titolo contributo: Guida all'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1989

BIBLIOGRAFIA [4 / 6]

Autore: Zanaboni G.

Titolo contribuito: Presenze antiche minori nella provincia pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1993

BIBLIOGRAFIA [5 / 6]

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Titolo libro o rivista: I castelli della Lombardia

Titolo contribuito: I castelli della Lombardia

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1990

V., pp., nn.: v. I, p. 110

BIBLIOGRAFIA [6 / 6]

Autore: Merlo M.

Titolo contribuito: Castelli, rocche, case-forti, torri della provincia di Pavia

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1971

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2001

Data del sopralluogo: 2009/05/06

Nome [1 / 5]: Bersani, Gabriele

Nome [2 / 5]: Castagna, Maria

Nome [3 / 5]: Marino, Nadia

Nome [4 / 5]: Vergani, Cristina

Nome [5 / 5]: Troncatti, Viviana

Referente scientifico: Conti, Flavio

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2012

Nome: Marino, Nadia

Ente compilatore: Provincia di Pavia

SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - 1A050-00187 [1 / 1]

CODICI

Unità operativa: 1A050

Numero scheda: 187

Codice scheda: 1A050-00187

Tipo scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Istituto Italiano dei Castelli

RELAZIONI

RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: 2f030-00001

OGGETTO

OGGETTO

Identificazione del bene: Arena Po, Castello di Arena Po

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Codice lingua: ITA

Descrizione

Pur nel suo stato di rudere, l'insieme è imponente, nella sua struttura massiccia e nuda, tutta in laterizio. Si tratta di un edificio monoblocco rinforzato da un'alta torre posta sull'angolo orientale, a filo delle cortine (soluzione che fa propendere per una antichità del complesso, visto che già nel XIV secolo era ormai consolidata in Lombardia la tradizione delle torri sporgenti dalle cortine, per garantire il tiro di fiancheggiamento).

La muratura, massiccia, è in mattoni e presenta scarse finestre rettangolari, ricavate dalle originarie monofore, ai piani superiori. Sono facilmente visibili tracce di importanti interventi edilizi successivi, le cui murature si sono interconnesse con quelle della torre, da supporre precedenti. Sulla facciata settentrionale è visibile una profonda crepa, generata da un distacco delle murature, che potrebbe essere pericolosa per la staticità dell'insieme.

Nonostante alcuni restauri compiuti negli anni Settanta del Novecento, lo stato di conservazione è relativamente cattivo. Il complesso è quasi completamente inusufruito.

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIE STORICHE

Codice lingua: ITA

Notizie storiche

Nella parte settentrionale dell'abitato, presso la sponda destra del Po, sorgono gli imponenti ruderi di un massiccio castello, la cui fondazione può farsi risalire al XIII secolo e che aveva certamente un'importanza non solo locale, come del resto si può desumere anche dalle dimensioni.

La fortificazione, danneggiata e forse distrutta in seguito, venne ricostruita nelle forme attuali presumibilmente nel XIV secolo. Aveva verosimilmente funzione di "cerniera" tra le fortificazioni della pianura e quelle dell'Oltrepò.

Le vicende successive e lo stato di abbandono in cui per lungo tempo ha versato ne hanno notevolmente danneggiato, e in parte distrutto, le strutture.

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome: Conti, Flavio

Referente scientifico: Conti, Flavio