

Chiesa della Natività e Maria Vergine

Rovescala (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/2f030-00013/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/2f030-00013/>

CODICI

Unità operativa: 2f030

Numero scheda: 13

Codice scheda: 2f030-00013

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: RMV11000

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice bene radice: PVRMV10000

Codice IDK della scheda di livello superiore: 2f030-00012

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Definizione tipologica: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa della Natività e Maria Vergine

ALTRA DENOMINAZIONE

Genere denominazione: storica

Denominazione: Oratorio S. Rocco

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018131

Comune: Rovescala

Indirizzo: Piazza 16 luglio 1944, 0(P)

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: ROVESCALA

Foglio/Data: 5/ 1955

Particelle: B

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: Bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Dell'antico Oratorio di S. Rocco rimane oggi soltanto la parte absidale che si trova nella sacrestia dell'attuale chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

Data: 2001

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia: La chiesa con il campanile fu costruita nel XVIII secolo in sostituzione del piccolo Oratorio di S. Rocco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: prima metà

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Validità: ca.

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: presbiterio

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Nel XX secolo Cesare Secchi decorò il presbiterio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Validità: (?)

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Validità: (?)

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento pavimento

Notizia

Dalla visita pastorale del 1583 di Ippolito de Rossi si viene a conoscenza del rifacimento del pavimento della chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1583

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1583

Validità: post

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: Corpo principale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: ad una navata

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La chiesa settecentesca è a navata unica con tre cappelle per ogni lato, coperta da una volta a botte lunettata scandita da archi e terminante in un abside profondo, rettangolare dal quale si accede in sacrestia. Presenta una muratura eterogenea a corsi irregolari di mattoni e pietra legati da malta, rivestita da intonaco sul prospetto est su via principale ed in facciata, mentre a vista sul prospetto laterale ovest.

La copertura è a tetto a due falde sopra la navata ed a padiglione nella sacrestia. Il manto di copertura è costituito da tegole a coppo in laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad una navata

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: Intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi irregolari

Materiali: pietra da taglio

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: contrafforti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata centrale

TIPO [1 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

Ubicazione: abside

TIPO [2 / 3]

Genere: volta

Forma: a crociera

Ubicazione: cappelle laterali

TIPO [3 / 3]

Genere: volta

Forma: a botte

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a quattro falde

Qualificazione della forma: a falde sfalsate

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su archi

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 1

Collocazione: assiale

Forma planimetrica: rettilinea

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: intero bene

Genere: piastrelle in graniglia

Schema del disegno: riquadri a scacchiera

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: ingresso principale

Genere: piastrelle in cemento

Schema del disegno: a riquadri

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 14]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: nicchie con statue

Qualificazione del tipo: figurati

Materiali: stucco e intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 14]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: cornici e lesene

Qualificazione del tipo: architettonica

Materiali: stucco e mattoni

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 14]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: portale

Qualificazione del tipo: a riquadri e motivi vegetali

Materiali: legno

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 14]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: bassorilievo in nicchia sopra portale

Qualificazione del tipo: figurati/geometrici

Materiali: stucco

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 14]

Ubicazione: facciata

Collocazione: esterna

Tipo: pinnacoli

Materiali: stucco/mattoni/intonaco

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 14]

Ubicazione: controfacciata

Collocazione: esterna

Tipo: fonte battesimale

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [11 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [12 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [13 / 14]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [14 / 14]

Collocazione: interna

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: cappelle laterali

Genere: lapide

Trascrizione testo: /DIVO MAURO/COR JESU/PIETAS POPULI/

Tecnica: scolpita/o

Materiali: marmo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Grazie agli interventi di restauro eseguiti negli ultimi anni, l'edificio si presenta oggi in discreto stato di conservazione, salvo alcuni lievi e circoscritti problemi. Segni di umidità di risalita, depositi e incrostazioni sono presenti sugli intonaci esterni, alla base della muratura ed in facciata, nelle parti aggettanti.

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1970/00/00

Data fine: 1970/00/00

Descrizione intervento: Intervento di rifacimento intervento di rifacimento delle coperture

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1999/00/00

Data fine: 1999/00/00

Descrizione intervento: Intervento di rifacimento dell'impianto di riscaldamento

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1999/00/00

Data fine: 1999/00/00

Descrizione intervento: Intervento di rifacimento dell'impianto elettrico

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: Intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: Intero bene

Riferimento cronologico: XVII

Uso: Chiesa

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia della Natività e Maria Vergine

Indirizzo: Piazza 16 luglio 1944, Rovescala (PV)

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DL 490/1999, art. 2

Estremi provvedimento: 1993/01/18

Estensione del vincolo: intero bene

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RMV11D01

Note: Facciata

Nome del file: RMV11D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RMV11D02

Note: Vista lato ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file: RMV11D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RMV11D03

Note: Interno navata verso abside

Visibilità immagine: 1

Nome del file: RMV11D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RMV11D04

Note: Interno navata verso controfacciata

Visibilità immagine: 1

Nome del file: RMV11D04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RMV11D05

Note: Particolare prima campata lato ovest

Visibilità immagine: 1

Nome del file: RMV11D05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: RMV11D06

Note: Interno accesso dall'abside in sacrestia

Visibilità immagine: 1

Nome del file: RMV11D06.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: RMV11F01

Note: Vista generale da sud

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: estratto mappa catastale

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: RMV11T01

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: pianta

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: RMV11T02

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: sezione

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: RMV11T03

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: immagine iconometrica prospetto nord

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: RMV11G01

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [5 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: immagine iconometrica prospetto nord mappata

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: RMV11G02

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Merlo M.

Titolo contribuito: Castelli, rocche, case-forti, torri della provincia di Pavia

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1971

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Bernini F.

Titolo contribuito: Guida all'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1989

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Tozzi P.

Titolo contribuito: L'Oltrepò Pavese

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1994

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2001

Nome [1 / 6]: Bersani, Gabriele

Nome [2 / 6]: Castagna, Maria

Nome [3 / 6]: Marino, Nadia

Nome [4 / 6]: Savastano, Sara

Nome [5 / 6]: Vergani, Cristina

Nome [6 / 6]: Troncatti, Viviana