Mulino località Cà De Ghetti

Locatello (BG)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/3p020-00018/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/3p020-00018/

CODICI

Unità operativa: 3p020

Numero scheda: 18

Codice scheda: 3p020-00018

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

Tipo scheda: A Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Definizione tipologica: mulino

Qualificazione: ad acqua

Denominazione: Mulino località Cà De Ghetti

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016127

Comune: Locatello

Indirizzo: Via Ca' Prospero 11

Altre vie di comunicazione

Il bene è raggiungibile dalla strada sterrata che parte da Ca' Prospero e costeggia il corso del torrente Imagna.

Altra località: Cà De Ghetti

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: LOCATELLO

Foglio/Data: 8/ 1987

Particelle: 348

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: coperture

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: rifacimento delle coperture originali con sostituzione del manto

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: non rilevabili

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: 3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

Suddivisione verticale: corpo doppio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio rurale posizionato lungo il lato sinistro di un affluente del torrente Imagna, all'incrocio di tre canali composto da tre corpi di fabbrica, uno più grande residenziale a tre livelli, uno centrale a due livelli (probabilmente il deposito del prodotto macinato) ed un vano terminale, contenente la macina, posizionato a cavallo di un canale con salto d'acqua (necessario al funzionamento della macina). Nel fronte principale vi sono elementi decorativi settenteschi, porta d'ingresso con cornice sopraluce in pietra, affresco in facciata con raffigurazione della Madonna con Bambino affiancati da angeli e cornice a motivi geometrici giallo-rossa. Il bene presenta nella porzione residenziale una lobbia al secondo livello, a sinistra di questa si rileva un ponticello sorretto da un arco in pietra per il superamento del secondo canale d'acqua che, nel retro dell'edificio centrale, ne condiziona la forma stessa insolitamente curva.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: lato ovest

Tipo: catena lignea

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: irregolare

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA [2 / 2]

Riferimento piano o quota: p. 1

Schema: longitudinale

Forma: irregolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: pareti esterne

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: Corsi irregolari a vista o intonacati e dipinti,

Materiali: Pietra calcarea grigia, con cantonali irregolari intonacata a raso con intonaco calce-terroso colore bianco.

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: 2 falde

Qualificazione della forma: Corpi principali irregolari, macina rettangolare

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura, locale macina in piode e lamiera

Tipo: lastre e fogli

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Ubicazione: prospetto principale p.t.

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per portale d'accesso alla casa

Qualificazione del tipo

Parte superiore sopraluce in tre elementi lineari giranti di pietra calcarea, veletta superiore in pietra sporgente, grata in ferro originaria, lavorazione della pietra puntinata, stipiti a 6 elementi regolari, soglia in pietra rivestita in cemento

Materiali: pietra calcarea, ferro, cemento.

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Ubicazione: prospetto principale Sud p.t. (vano macina)

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per portale

Qualificazione del tipo

Portale ligneo a due battenti originario, architrave in legno di castagno sorretto da mensola in piode posate "a stampella", stipiti a più elementi irregolari di pietra calcarea.

Materiali: pietra calcarea e legno.

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Ubicazione: prospetto principale Sud

Collocazione: esterna

Tipo: comignolo

Qualificazione del tipo

A pianta quadrata, di grandi dimensioni con elemento frangifumo sommitale in pietra e copertura in lamiera, con pietra di forma conica quale fermo superiore alla lamiera. Sopra al centro bandiera e croce con lettera B.

Materiali: muratura di pietra, ferro, lamiera.

ELEMENTI DECORATIVI [4/5]

Ubicazione: prospetto del retro p.terra

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per fienile

Qualificazione del tipo

Con architrave in legno di castagno sporgente dal contorno, stipiti in più elementi di pietra calcarea irregolare.

Materiali: pietra calcarea e legno.

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Ubicazione: prospetto Ovest

Collocazione: esterna

Tipo: apertura per infernotto

Qualificazione del tipo: Cornici in pietra irrregolari con maestà molto grande.

Materiali: pietra calcarea e legno.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: pareti esterne

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Lato sud: decoesionamento degli intonaci, fessure passanti, lacune, rappezzi strollati in malta cementizia al piano terra inadeguati, attacco da macrovegetazione, serramento in lamiera di ferro nel portale d'ingresso al piano terra inadeguato.

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: pareti esterne

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Lato ovest: distacco degli intonaci a seguito di cedimento, fessure passanti, cedimento dello spigolo destro fermato da catena in legno, al piano terra superfetazione recente costituita da tettoia in lamiera zincata posta a riparo della legna.

Lato est: non rilevabile

STATO DI CONSERVAZIONE [3/3]

Riferimento alla parte: pareti esterne

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Lato nord: decoesionamento e distacchi degli intonaci, fessure passanti, attacco da macrovegetazione.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: non utilizzato

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione, molino

Consistenza: Consistenza discreta

Manutenzione: Manutenzione nulla

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

Indicazione specifica: Berizzi Giampietro

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona A, nuclei storici

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Prospetto principale

Nome del file: LOA10F01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare affresco prospetto principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LOA10F02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Portale del mulino prospetto sud principale

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LOA10F03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare della lobbia e coperture sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LOA10F04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5/8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Particolare prospetto ovest con chiave in legno

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LOA10F05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6/8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Retro dell'edificio

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LOA10F06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7/8]

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Note: Mulino ripreso dai campi terrazzati a monte

Visibilità immagine: 1

Nome del file: LOA10F07

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8/8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: POSITIVO

Collocazione: Archivio Centro Studi Valle Imagna.

Codice identificativo: F11

Note: Autore: alfonso modonesi, "chelo" 2001.

Affresco.

BIBLIOGRAFIA

Autore: Carminati A.

Titolo contributo: La stala e la cà

Luogo di edizione: Bergamo

Anno di edizione: 2001

V., pp., nn.: pp. 93

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2003

Nome [1 / 2]: Invernizzi, C. E.

Nome [2 / 2]: Serra, Luca