Torretta dei Giardini Reali

Monza (MB)



Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00106/

Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00106/

CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 106

Codice scheda: MI230-00106

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 151490143

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: dipendenza

Denominazione: Torretta dei Giardini Reali

ALTRA DENOMINAZIONE [1/2]

Denominazione: Torretta viscontea

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Denominazione: Torretta

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108033

Comune: Monza

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: Posta ad est del laghetto nei Giardini Reali

Altra località: Parco di Monza

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Monza

Foglio/Data: 7/ 1956

Particelle: 22

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: Canonica, Luigi

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1762-1844

Codice scheda autore: RL010-00527

Sigla per citazione: 00002005

Motivazione dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

L'edificio, realizzato durante la sistemazione del Parco attuata dal Canonica, era già terminato nel 1825 (come testimonia l'incisione dell'Ottocento, di Lose).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: inizio

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1825/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: edificio non riportato in catasto.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2/2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 6]

Riferimento: portico

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 6]

Riferimento: corpo ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.

p. 1

SUDDIVISIONE INTERNA [3/6]

Riferimento: corpo ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.

p. 1

p. ammezzato (parziale)

SUDDIVISIONE INTERNA [4/6]

Riferimento: corpo ovest

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. interrato -1

SUDDIVISIONE INTERNA [5 / 6]

Riferimento: torretta

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p.t.

p.1

p.2 belvedere

SUDDIVISIONE INTERNA [6 / 6]

Riferimento: torretta

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: -1

Tipo di piani: p. interrato -1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta rettangolare su due piani e portico laterale, affiancato da una torre con belvedere alla sommità. Muri perimetrali in laterizio e in pietra (ceppo). I solai sono in legno, nel piano interrato e nel portico sono presenti volte in muratura. Il solaio del belvedere è in pietra.

La copertura del corpo ovest è a due falde in coppi in laterizio sorretta da travatura su muri.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI

Ubicazione: prospetto sud

Tipo: contrafforti

PIANTA

Riferimento alla parte: torretta

PIANTA [1 / 2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: circolare

Riferimento alla parte: corpo ovest

PIANTA [2/2]

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

Materiali: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra da taglio

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo ovest

TIPO [1 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [1 / 4]

Riferimento: intero solaio

Ubicazione: portico

TIPO [2 / 4]

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA [2/4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: piano interrato

TIPO [3 / 4]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [3/4]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: torretta, belvedere

TIPO [4 / 4]

Genere: solaio

STRUTTURA [4/4]

Riferimento: intero solaio

COPERTURE

Ubicazione: corpo ovest

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a 2 falde

Qualificazione della forma: collegate

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE [1 / 2]

Ubicazione: torretta

Genere: scala

Categoria: principale

Quantità: 1

Collocazione: baricentrale

Forma planimetrica: circolare

SCHEMA STRUTTURALE [1 / 2]

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

SCALE [2 / 2]

Ubicazione: corpo ovest, primo piano

Genere: scala

Categoria: secondaria

Quantità: 1

Collocazione: laterale

Forma planimetrica: a due rampe

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1/3]

Ubicazione: portico

Genere: in pietra

Schema del disegno: a giunti sfalsati

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2/3]

Ubicazione: torretta, belvedere

Genere: in pietra

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [3 / 3]

Ubicazione: p.t.

Genere: in ceramica

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: medaglioni

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [2/7]

Ubicazione: corpo ovest, torretta

Collocazione: esterna

Tipo: merlature

Qualificazione del tipo: monocrome

Materiali: laterizio

ELEMENTI DECORATIVI [3/7]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: cornici

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [4/7]

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: peducci

Qualificazione del tipo: monocromi / a motivi vegetali

Materiali: pietra

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Ubicazione: prospetto sud

Collocazione: esterna

Tipo: bassorilievo

Qualificazione del tipo: monocromo / figurato

Materiali: cotto

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Ubicazione: prospetti sud, est, nord

Collocazione: esterna

Tipo: archetti trilobati

Qualificazione del tipo: monocromi

Materiali: cotto

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [1/3]

Ubicazione: torretta, prospetto est

Genere: stemma

Tipo

lapide di forma rettangolare sovrastata da decorazioni vegetali e con 2 volute nella parte inferiore. Al centro è presente lo stemma degli Asburgo.

Tecnica: scolpito

Materiali: marmo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [2/3]

Ubicazione: prospetto sud, corpo ovest

Genere: stemma

Tipo: Stemma di Monza

Tecnica: scolpito

Materiali: marmo

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI [3 / 3]

Ubicazione: prospetto sud, corpo ovest

Genere: stemma

Tipo: Stemma degli Sforza

Tecnica: scolpito

Materiali: marmo

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 14]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: La copertura della torretta è in cattivo stato di conservazione

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 14]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2002

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

alcune mancanze, rotture ed erosione degli elementi decorativi in cotto e lapidei; crosta nera sui medaglioni e stemmi in facciata; alterazione degli strati cromatici e fessurazioni sulla fascia dipinta nel locale bar.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 14]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Gli infissi della torretta sono in parte mancanti ed in parte in pessimo stato di conservazione.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 14]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Macchie di umidità e conseguente distacco dello strato di tinteggiatura sugli intonaci di rivestimento del locale interrato e nella torretta.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 14]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 14]

Riferimento alla parte: solai

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 14]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Fessurazioni diffuse nei prospetti esterni ed in particolare è presente una lesione passante nel prospetto nord. In alcuni punti della struttura muraria, lasciata a vista, è visibile la polverizzazione delle malte; sotto gli elementi decorativi sporgenti dei prospetti esterni, la struttura muraria presenta tracce di efflorescenza di sali e dilavamento.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 14]

Riferimento alla parte: strutture sotterranee

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: Forte umidità di risalita capillare.

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 14]

Riferimento alla parte: volte

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [10 / 14]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1996

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [11 / 14]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1996

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [12 / 14]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1996

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [13 / 14]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1996

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [14 / 14]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1996

Stato di conservazione: buono

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: p.t.

Uso: servizi: bar

USO ATTUALE [2/2]

Riferimento alla parte: p.1

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: ludico

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica [1 / 2]: Comune di Monza

Indicazione specifica [2 / 2]: Regione Lombardia

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE E PARCO

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, artt. 2, 13

Estremi provvedimento: 2002/09/24

Data notificazione: 2002/09/24

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file: 01491850149196.pdf

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: VILLA E PARCO REALE

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/07/15

Data notificazione: 1912/07/15

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file: 01491970149197.pdf

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro / manutenzione straordinaria

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 86/1983 P.T.C. Parco regionale della valle del Lambro

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1/4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: MarkusMark

Data: 2007/09/15

Indirizzo di rete: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ParcoMonza2.JPG

Nome del file: MI230-00106_D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2/4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Note: Prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MIGTR100001.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3/4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Visibilità immagine: 1

Nome del file: MIGTR100002.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4/4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1995/00/00

Codice identificativo: 151490143_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file: 151490143_001

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1/4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Scala: 1:2000

Codice identificativo: 3

Nome del file: MIGTR10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2/4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno di rilievo

Note: piante

Scala: 1:200

Codice identificativo: 2

Nome del file: MIGTR10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3/4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: disegno di rilievo

Note: rilievo geometrico eseguito dal Centro Studi PIM

Ente proprietario

luogo di conservazione: Milano, Regione Lombardia, Direzione Generale Culture, Attività e Autonomie della Lombardia

Data: 2001/11/00

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [4/4]

Genere: documentazione allegata

Tipo: disegno di rilievo

Note: piante

Scala: 1:200

Codice identificativo: 2

Nome del file: MIGTR10T01.dwg

FONTI E DOCUMENTI

Genere: documentazione allegata

Tipo: relazione

Denominazione: relazione storico tecnica

Data: 2002

Nome del file: MIGTR10000.doc

BIBLIOGRAFIA

Titolo libro o rivista: Il Parco Reale di Monza

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: MI230-00199

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 1996

Specifiche ente schedatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Susani, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Data: 2002

Nome: Tiraboschi, Diego

Ente: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Tiraboschi, Diego

Funzionario responsabile: Pedrazzini, Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Data: 1999

Nome: Falsitta, Nicola